

P R Z E D M I A R

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	(Krot.)	Jedn.
1 Wymiana okien - CPV 45421000-5			
1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m ² - bez odzysku materiału			
pok. 111 - sala ortotoptyczna 2,40*1,80 = 4,32			
sala porodów rodzinnych 2,40*1,80*2 = 8,64			
przygotowanie cytostatyków 2,40*1,80 = 4,32			
17,28	~17,28		m ²
1.2 KNR 401/355/3 Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, skrzydeł okiennych	20		szt
1.3 KSNR 2/1106/5 analogia do R i S. Uszczelnienie kątownika pianką polieteranową. Przyjęto zużycie pianki 0,02 kg/mb (2,40+1,80)*4 = 16,8	16,8	~16,80	m
1.4 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych na ościeżach szerokości 25 cm (2,40+1,80)*2*4 = 33,6	33,6	~33,60	m
1.5 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach szerokości 15 cm (2,40+1,80)*2*4 = 33,6	33,6	~33,60	m
1.6 KSNR 3/607/5 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej - wymiana podokienników 2,48*0,32*4 = 3,1744	3,1744	~3,17	m ²
1.7 KSNR 7/701/5 Okna z PCV o wym. 2400x1800, białe, oszklone, skrzydła 2 górne /lufciki/ uchylne, 2 dolne rozwierane i 2 uchylno rozwierane z ościeżnicą - dostawa i montaż wspólny do R=1,1 za montaż okien oszklonych rozdz. 07 2,40*1,80*2 = 8,64	8,64	~8,64	m ²
1.7 KSNR 7/701/5 Okna z PCV o wym. 2400x1800, białe, oszklone, skrzydła 2 górne /lufciki/ uchylne, 2 uchylno rozwierane z ościeżnicą - dostawa i montaż wspólny do R=1,1 za montaż okien oszklonych rozdz. 07 2,40*1,80*2 = 8,64	8,64	~8,64	m ²