

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robot	Ilość	(Krot.)	Jedn.
11.19 KNNR 7/505/1 Dostawa i montaż - scianka aluminiowa wewnętrzna polpelna szklona szkłem bezpiecznym, z drzwiami jednoskrzydłowymi szer. 100 cm, brązowa - wspol. do R i S=1,10 za montaż oszkl. R= 1,000*1,1 = 1,100 M= 1,000 = 1,000 S= 1,000*1,1 = 1,100 pos. 131 2,40*2,91 = 6,984 = 6,984	6,984	~6,98	m2
11.20 KNNR 7/505/1 Dostawa i montaż - scianka aluminiowa wewnętrzna polpelna z drzwiami jednoskrzydłowymi szer. 90 cm, szklona szkłem bezpiecznym, biała - wspol. do R i S=1,1 za montaż oszkl. R= 1,000*1,1 = 1,100 M= 1,000 = 1,000 S= 1,000*1,1 = 1,100 pos. 131a 3,38*2,93 = 9,9034 = 9,9034	9,9034	~9,90	m2
11.21 KNNR 7/505/1 Dostawa i montaż - scianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami przesuwными szer. 90 cm, polpelna, szklona szkłem bezpiecznym, biała - wspol. do R i S=1,1 za montaż oszkl. R= 1,000*1,1 = 1,100 M= 1,000 = 1,000 S= 1,000*1,1 = 1,100 pos. 131a 1,90*2,93 = 5,567 pos. 139 3,12*2,93 = 9,1416 pos. 140 2,70*2,93 = 7,911 = 22,6196	22,6196	~22,62	m2
11.22 KNNR 7/505/1 Dostawa i montaż - scianka aluminiowa wewnętrzna polpelna z okienkiem podawczym i parapetem, szklona szkłem bezpiecznym, biała - wspol. do R i S=1,1 za montaż oszkl. R= 1,000*1,1 = 1,100 M= 1,000 = 1,000 S= 1,000*1,1 = 1,100 pos. 140 scianka z okienko podawczo-przesuwne 2,10*2,93 = 6,153 300x300 = parapet 300x200 = = 6,153	6,153	~6,15	m2
11.23 KNR 401/322/2 Dostawa i obsadzenie kratki wentylacyjnej z PCV pos. 131b 1 = 1,0 = 1,0	1,0	~1,00	szt
11.24 KNR 401/903/2 Dopasowanie skrzydła przesuwne w zabudowie z płyt pos. 140 1 = 1,0 = 1,0	1,0	~1,00	szt
11.25 KNR 202/1017/2 Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2, - wspol. do R i S 0,6 M= 0, - skrzydła do ponownego montażu R= 1,000*0,6 = 0,600 M= 1,000 = 1,000 S= 1,000*0,6 = 0,600 pos. 131a i 131c 1,00*2,00*2 = 4,0 = 4,0	4,0	~4,00	m2
11.26 KNR 401/919/30 Demontaż starych i montaż nowych zawiasów drzwiowych w inne miejsce	8		szt
11.27 KNR 401/1304/6 Wypalanie otworów	4		szt