

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robot	Ilość	(Krot.)	Jedn.
11.28 KNR 202/1017/2 Montaż - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykonane, 1-dzielne pełne, ponad 1,6 m ² - skrzydła z demontażu jak poz. 1.24 4,00 = 4,0	4,0	~4,00	m ²
12 Pokrywanie podłóg i ścian - kod CPV 4543000-0			
12.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek poz. 131a 1,30*2,05+0,80*1,0 = 3,465	3,465	~3,47	m ²
12.2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny rulonowej poz. 139 2,00 = 2,0	2,0	~2,00	m ²
12.3 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m ² , ściana, tynk cementowo-wapienny	10,00		szt
12.4 KNR 401/706/7 (1) Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25 m ² , strop, tynk cementowo-wapienny	5		szt
12.5 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych jak poz. 2.1 plus poz. 131b, 131c, 139 3,47+1,00+4,50+4,00 = 12,97	12,97	~12,97	m ²
12.6 KNRW 202/1105/3 Zagruntowanie preparatem gruntującym podłoża pod glazurę poz. 131a na ścianie karton-gips (1,0+0,8)*2,05*2-(0,5*0,8) +(0,5+0,8)*0,6 = 7,76	7,76	~7,76	m ²
12.7 KNRW 202/840/2 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki glazural 15x15 cm poz. 131b, 131c, 139 -uzupełnienie 1,00+4,50+4,00 = 9,5 po przekuciach 3,47 = 3,47 poz. 131a w miejsce skutej glazury 3,47 = 7,76 poz. 131a na ścianie karton-gips 1,80*2,05*2-0,5*0,8+(0,5+0,8)*0,6 = 7,76	20,73	~20,73	m ²
12.8 KNRW 202/841/5 Montaż listwy narożnikowej do glazury	30,00		m
12.9 KNR 401/1007/6 Wysiana spoinowania glazury - sucha zaprawa do spoinowania biała poz. 131a, 131b, 131c, 131d (6,49*2,05*4+3,48*2,05*2+2,95*2,0 5*2)- (3,60*2,40*2+1,80*2,40+1,10*2,05* 2+1,24*1,16*2) +(3,00*2,05*2+1,80*2,05+0,80*2,05 *3) = 71,5042	71,5042	~71,50	m ²
12.10 KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grubości 2 mm, pod płytki terakota i wykładzine poz. 131c 1,0 = 1,0 poz. 139 2,00 = 2,0	3,0	~3,00	m ²