

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robot			Ilość	Ikrot.	Jedn.
12.11 KNRW 401/812/2	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju, płytki terakotowe 20x20 cm				
j.w.	1,00	= 1,0			
		1,0	~1,001		m ²
12.12 KNRW 202/1123/1 (1)	Uzupełnienie posadzki z wykładziny rulonowej				
j.w.	2,00	= 2,0			
		2,0	~2,001		m ²
12.13 KNRW 202/1123/4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych				
j.w.	2,00	= 2,0			
		2,0	~2,001		m ²
12.14 KNNR 7/507/4	Dostawa i montaż- listwa progowa aluminiowa				
poz. 134 o wym. 0,05x1,40	1,40	= 1,4			
		1,4	~1,401		m
13 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8					
13.1 KNR 401/1204/1	Malowanie farbą emulsyjną białą, 2-krotnie, sufitów wewnętrznych				
poz. 131, 131a, 131b, 131c, 131d, 139, 13	23,86+6,59+14,93+18,56+5,40+15,66	= 95,47			
9a, 140a	+4,61+5,86				
		95,47	~95,471		m ²
13.2 KNR 401/1204/2	Malowanie farbą emulsyjną akrylową, piaskową, 2-krotnie, ścian wewnętrznych.				
poz. 131	(6,80*2,91)*2+(2,20*2,91)*2- (1,10*2,05)*3-(0,60*2,05)*2- (1,80*2,40)+(4,00*2,91)*2- (3,60*2,40)	= 53,475			
poz. 140a i poz. 140 w obrebie szluzy	2,70*2,05+1,45*2,05	= 8,5075			
		61,9825	~61,981		m ²
13.3 KNR 401/1204/2	Malowanie farbą emulsyjną, białą, 2-krotnie, ścian wewnętrznych				
poz. 131a, 131b, 131c, 131d	(6,49*0,90)*4+(3,48*0,90) *2+(2,95*0,90)*2+(3,0*0,90) *2+(1,80*0,90)*4	= 46,818			
poz. 139, 139a, 140a	(6,65*0,90)*2+(3,18*0,90) *2+(2,70+2,10)*0,90	= 22,014			
		68,832	~68,831		m ²
13.4 KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi na białe wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie				
poz. 131a nowa ścianka powyżej glazury	(1,0+0,8)*0,90*2	= 3,24			
		3,24	~3,241		m ²
13.5 KNR 202/1505/6	dodatek za trzecie malowanie				
j.w.	3,24	= 3,24			
		3,24	~3,241		m ²
13.6 KNR 401/1204/1	Uzupełnienie - malowanie farbami emulsyjnymi na białe, 2-krotnie, sufitów wewnętrznych				
po przekuciach			3,001		m ²