



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 28 sierpnia 2009 r.

AZP 3320/ 41/ /2009

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczanego na wykonanie ocieplenia zespołu budynków głównych i budynku po spalarni. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienie:

Pytanie:

Jaki rodzaj wyprawy elewacyjnej przewidziano – mineralna, akrylowa, silikatowa? W jaki sposób wykończona - barwiona w masie czy malowana? Jakie kolory elewacji przewidziano? SIWZ nie określa tych wymagań.

Wyjaśnienie:

W projekcie (strona 15) przewidziano tynk akrylowy Ceresit CT60/63/64, kolor grupy 1, ziarno 1,5 mm. Przedmiar nie obejmuje malowania więc powinna być barwiona w masie. Kolorystyka dobrana przez wykonawcę – dostosowana do istniejącej (strona 19 projektu). Dokumentacja fotograficzna pokazuje kolorystykę elewacji Szpitala.

Pytanie:

Ilość rusztowań ujęta w przedmiarze jest niewystarczająca dla wykonania przewidzianej w przedmiarze powierzchni elewacji. Prosimy o skorygowanie przedmiaru rusztowań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że uległa zmianie treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Obowiązujący przedmiar robót został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl w dniu 27.08.2009 r. za pismem AZP.3320/41/ /09. Jednocześnie wyjaśniamy, że osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych zostały przyjęte dla minimalnej działki rusztowania Poz. 3.13 przedmiaru, na którym będą wykonywane prace (analogicznie instalacja odgromowa Poz. 3.14 przedmiaru).

Pytanie:

W pozycji nr 1 przedmiaru robót przewidziano wymianę ślusarki drzwiowej. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o schematy drzwi i ścianek wraz z opisem technicznym określającym rodzaj wypełnienia, zamki i inne elementy mające wpływ na cenę (np. samozamykacze).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że uległa zmianie treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Opis stolarki drzwiowej został określony w „Specyfikacji Technicznej wymiany stolarki drzwiowej”. Przedmiotowa specyfikacja techniczna została



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl w dniu 27.08.2009 r. za pismem AZP.3320/41/ /09. Rodzaj wypełnienia ma odpowiadać wymaganiom dla przyjętego współczynnika przenikania ciepłego. Osprzęt (zamki, zawiasy, itp.) zależy od wykonawcy – przyjęcie osprzętu lepszej jakości nie narazi wykonawcy na wymiany i naprawy w czasie gwarancji.

Pytanie:

Czy cokoły budynków będą docieplane? Jeśli tak, to jaki rodzaj wyprawy przewidziano na cokołach? Jeśli będzie on inny niż na całym budynku prosimy o oddzielny przedmiar dla tych robót.

Wyjaśnienie:

Cokoły budynków nie będą docieplane.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek