



LEGENDA:

	mury istniejące		elementy żelbetowe
	wyburzenia		zarys istn. fundamentów
	mury projektowane		fundamenty projektowane

WMIARY OTWORÓW - W ŚWIETLE OŚCIEŻY

- UWAGI:
- PROJEKTOWANE FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA RZEDNEJ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH - RZEDNA -4.20, -4.80
 - PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW NALEŻY ZAŁOŻYĆ NA KABELE ENERGETYCZNE RURY OSŁONOWE DWUDZIELNE TYPU PS: CZERWONE O ŚREDNICY 110mm W ILOŚCI 1 OSŁONA NA KAŻDĄ ŻYŁĘ KABLA 15000V ORAZ NIEBIESKĄ O ŚREDNICY 160mm NA KABEŁ NY
 - WYKOPY W REJONIE UŁOŻENIA KABLI WYKONAĆ RĘCZNIE POD NADZOREM SŁUŻBY ENERGETYCZNEJ SZPI TALA
 - W FUNDAMENTACH WYKONAĆ DWA PRZEPUSTY ŻELBETOWE O WYMIARACH 60x25cm NA GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA KABLI
 - STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ D-235.24 I D-235.20 POŁOŻONE W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DO ZASYPIANIA
 - ISTNIEJĄCE OPASKI ODWADNIĄCE BUDYNEK W REJONIE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO DO DEMONTAŻU
 - PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW NALEŻY USUNĄĆ 30cm WARSTWĘ GRUNTU
 - W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI LUB INNYCH WARUNKÓW NIŻ ZAŁOŻONO W PROJEKCIE WEZWAĆ NA BUDOWĘ PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

BETON KL. B-20
 STAL A-D S105
 STAL A-III 3465

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROSPEKT" ZAMOŚĆ INŻ. HENRYK GRZESZCZUK, ZAMOŚĆ, ul.KAMIENNA 13/81			
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU, 22-400 ZAMOŚĆ, ALEJE JANA PAWŁA II NR 10		NR UMOWY AZP.3320/14/317/2007	
Obiekt: BUDYNEK SZATNI OGÓLNODOSTĘPNEJ - DOBUDOWA DO ŁĄCZNIKA "F" S.P.S.W. IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ, ALEJE JANA PAWŁA 10		Stadium PROJEKT BUDOWLANY	
Treść rysunku: RZUT W POZIOMIE FUNDAMENTÓW		część ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA	
skala 1 : 100		nr rys. 2	
	Imię i nazwisko	data	podpis
Projektował: architektura	mgr inż. arch. T.HOWORUS upr.ANB-513/1/32/82	20.08.2007	
Projektował: konstrukcja	inż. H. GRZESZCZUK upr. BGPk-VI-8387/21/89	20.08.2007	
Sprawił: kontrola	mgr inż. M. MATYSZEK upr. UAN-II-8387/55/87	20.08.2007	