



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 31 marca 2010r.

AZP 3320/4/

/2010

.....

dotyczy: **wyjaśnień treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni poprzez opracowanie projektu budowlanego modernizacji dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem, projektem rozruchu instalacji i ciągów technologicznych oraz wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Program funkcjonalno – użytkowy (PF-U). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaangażowania się w uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z Prawem Budowlanym ?

Wyjaśnienie:

Tak. W związku z tym ulega zmianie treść SIWZ. W programie funkcjonalno-użytkowym – str. 1 i we wzorze umowy – paragraf 2 ust. 6 zapis o treści: „Uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych” ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „**Uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych przy współdziałaniu zamawiającego**”. Zmienioną w tym zakresie treść wprowadza się również do paragrafu 2 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SIWZ PF-U. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych nie będzie konieczna. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zdjęcie zobowiązania do ich wykonania z wykonawcy ?

Wyjaśnienie:

Ulega zmianie treść SIWZ w części „Program funkcjonalno-użytkowy...”. Zamieszczony na str. 2 zapis o treści: „Uzyskanie i aktualizację map geodezyjnych do celów projektowych” ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „**Uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych należy do obowiązków zamawiającego**”. Zmienioną w tym zakresie treść wprowadza się również do paragrafu 2 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SIWZ PF-U. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z opracowania przez wykonawcę przedmiaru robót ?



KOMITET
UPOWAŻCZENIAMI
KARMIENIA
PIERWSIA

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest w tym zakresie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót należy opracować.

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SIWZ PF-U pkt. I/1/1.1/a. W związku z niejednoznacznym zakresem podanym w tym punkcie prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego była modernizacja rusztu, a nie układu podawania paliwa, który jest w dobrym stanie technicznym (kosz zasypu, bunkry, taśmociąg).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że modernizacja dotyczy tylko samego rusztu, bez kosza zasypowego, bunkra i taśmociągu.

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SIWZ PF-U pkt. I/1/1.1/c i d.

Załącznik nr 1 do SIWZ PF-U pkt. I/1/1.1/l i m. Prosimy o doprecyzowanie zakresu opisanego w tych punktach.

Wyjaśnienia:

Ad. pkt. I/1/1.1/c i d: instalację odpylającą należy dostosować tak, aby spełniała normy odnoszące się do emisji pyłów do atmosfery.

Ad. pkt. I/1/1.1/l: należy wykonać 2 pomiary na kotłowni (wyjście na zespół główny i na wymiennikownię), 1 pomiar w wymiennikowni zużycia pary na podgrzew ciepłej wody, 2 pomiary (w tym 1 pomiar przy wejściu do kuchni – w kanale komunikacyjnym i 1 pomiar przy wyjściu z pralni na zespół główny).

Ad pkt. I/1/1.1/l m:

Treść pkt. I/1/1.1/l m/ o brzmieniu: „wykonanie aparatury kontrolno-pomiarowej dla celów rozliczeniowych” ulega skreśleniu z treści SIWZ w części szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i z paragrafu 1 wzoru umowy.

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SIWZ PF-U pkt. I/1/1.1/j. Czy opracowanie technologii przygotowania wody kotłowej wiąże się z wykonaniem nowej stacji uzdatniania wody ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać nową stację uzdatniania wody wraz z technologią przygotowania wody kotłowej.

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SIWZ PF-U pkt. I/1/1.1/o. Prosimy o sprecyzowanie o jaki zbiornik wody kotłowej chodzi ?

Wyjaśnienie:

Treść pkt. I/1/1.1/o o brzmieniu: „wykonanie zbiorników wody kotłowej” ulega skreśleniu z treści SIWZ w części szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i z paragrafu 1 wzoru umowy.

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SIWZ PF-U pkt. I/1/1.1/p. Czy modernizacja oświetlenia obejmuje tylko halę kotłową ?

Wyjaśnienie:

Modernizacja oświetlenia obejmuje tylko halę kotłową.

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SIWZ PF-U pkt. I/1/1.3. Czy odnowienie ścian przez ich malowanie obejmuje tylko halę kotłową ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że odnowienie ścian przez ich malowanie obejmuje halę kotłową, pomieszczenia warsztatowego (po zdemontowanym kotle) oraz pomieszczeń stacji uzdatniania

wody.

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SIWZ PF-U pkt. I/1/1.4. i 1.5. Prosimy o doprecyzowanie zakresu podanego w tych punktach.

Wyjaśnienia:

Treść pkt. I/1/1.4. o brzmieniu: „dostosowanie istniejącej wymiennikowni do nowych warunków po wykonaniu modernizacji kotłowni ” ulega skreśleniu z treści SIWZ w części szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i z paragrafu 1 wzoru umowy.

Ad pkt. I/1/1.5.: jeżeli modernizacja kotłów będzie miała wpływ na istniejący monitoring to należy go dostosować do nowych warunków.

Pytanie:

Par. 16 ust. 1 wzoru umowy – czy Zamawiający zgodziłby się dodać ust. 1f w brzmieniu:

„Łączna wysokość kar umownych płaconych przez Wykonawcę z tytułu zwłoki, o której mowa w ust. 1 pkt. a i b ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia netto określonego w par. 9” ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Prosimy o podanie zapotrzebowania na parę poszczególnych obiegów wymienionych w punkcie I/1/1.1/1

Wyjaśnienie:

Kuchnia – 300 kg/h o ciśnieniu 0,5 bara;

Zespół główny (pomiar w pralni) – max. 2100 kg/h o ciśnieniu 6 bar;

Podgrzew ciepłej wody (wymiennikownia) – max. 1200 kg/h o ciśnieniu 6 bar.

Pomiary na kotłowni – wyjście na zespół główny (kanał) max. 3400 kg/h o ciśnieniu 13 bar oraz wyjście na wymiennikownię max. 3200 kg/h o ciśnieniu 13 bar.

Pytanie:

Czy w ramach opomiarowania (punkt I/1/1.1/1) zużycia energii cieplnej mają być zainstalowane ciepłomierze pary wodnej czy przepływomierze pary ?

Wyjaśnienie:

Mają być zamontowane ciepłomierze pary wodnej.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż **ulegają zmianie:**

- **termin składania ofert i wniesienia wadium**, który wyznacza się na dzień **09 kwietnia 2010r. do godz. 12.00**,
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **09 kwietnia 2010r. godz. 13.00**

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec