

Wymagania Zamawiającego – zabudowa meblowa OITiA

- zabudowa meblowa ciągła wraz z szafkami wiszącymi o długości 433 cm pozostałe wymiary zgodnie z załączonym szkicem z zaakceptowaną przez Szpital wizualizacją zabudowy przedstawioną przez Oferenta
- blat zmywalny wykonany z płyty posforming, utwardzony, odporny na zadrapania, zarysowania, środki dezynfekcyjne, promieniowanie UV, traktowany jako powierzchnia robocza, jednolity z kołnierzem przyściennym
- płyta meblowa pokryta laminatem utwardzonym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych i promieniowania UV
- lodówka w szafce dolnej
- dwa pojemniki na odpady w szafce dolnej
- rozmieszczenie szafek, szafek z szufladami, szafek z półkami, z lodówką oraz z koszami na odpady do uzgodnienia z użytkownikiem, pod warunkiem, że ogólna ilość będzie zgodna ze szkicem
- wszystkie szafki stojące na nóżkach umożliwiającym utrzymanie właściwego stanu sanitarnego podłogi
- zawiasy szafek wykonane w systemie tzw. „blum” z amortyzatorami
- prowadnice szuflad wykonane w systemie „push to open”, typ „metabox”
- okucia zewnętrzne szafek wykonane z listew aluminiowych (kolor płyty meblowej uzgodniony z użytkownikiem po podpisaniu umowy)
- gwarancja na wykonaną zbudowę, mechanizmy, zamontowane urządzenia min. 36 miesięcy