

**Wymagania Zamawiającego – wymiana zużytych blatów roboczych, umywalek, szafek podumywalkowych w sali chorych OITiA**

- Wymiana zużytych blatów roboczych, umywalek, szafek podumywalkowych wykonana powinna zostać zgodnie ze szkicem z zaakceptowaną przez Szpital wizualizacją zabudowy przedstawioną przez Oferenta
- blat roboczy zmywalny wykonany z płyty kompozytowej typ. „corian”, utwardzony, odporny na zadrapania, zarysowania, środki dezynfekcyjne, promieniowanie UV, w kolorze aktualnie zamontowanego blatu traktowany jako powierzchnia robocza, jednolity z kołnierzem przyściennym, wymiar blatu – jak obecnie używany
- umywalki wykonane z płyty kompozytowej, jednolitej, w wymiarach i kolorystyce jak obecnie używane, odporne na zarysowania, zadrapania, stosowane środki myjące i dezyfekcyjne
- szafki podumywalkowe wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, w wymiarach i kolorystyce jak obecnie używane z cokołem przypodłogowym
- połączenie blatów, umywalek ze ścianą, uszczelnione, spełniające wymagania sanitarne dla sal zabiegowych
- gwarancja na wymienione blaty, umywalki i szafki, mechanizmy, min. 36 miesięcy