



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 25 października 2012 r.



AZP.3320/ 58/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie niewykorzystanego obiektu szpitalnego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

W specyfikacji przewidziano montaż instalacji TV. Po wizji lokalnej stwierdzono, że na szpitalu funkcjonuje instalacja TV na zasadach komercyjnych. Czy wobec powyższego należy w ofercie ująć wycenę budowy instalacji TV?

Wyjaśnienie: Nie należy tego ujmować w ofercie

Pytanie:

Zgodnie z SIWZ na obiekcie należy wykonać budowę dźwiękowego systemu ostrzegania DSO. Zgodnie z PN EN 60840 stosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego wymagane jest w następujących obiektach:

- budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
- budynkach handlowych lub wystawowych: a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000 m³, b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m³
- salach sportowych i widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 1 500
- kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600
- szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku
- budynkach zamieszkania zbiorowego: a) wysokich i wysokościowych, b) liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
- stacjach metra i kolei podziemnych
- dworcach i portach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób

W związku z powyższym pytamy czy wykonanie drogiej instalacji DSO w budynku, który nie wymaga tego typu instalacji należy ująć w ofercie.

Wyjaśnienie: Nie należy tego ujmować w ofercie

Pytanie:

Zgodnie z SIWZ obiekt posiada istniejące zasilanie podstawowe. Z wizji lokalnej wynika, że należy wykonać dodatkowe zasilanie rezerwowe w wykopie pod istniejącymi drogami o łącznej długości trasy 150 m kablem YAKY 4 x 120 mm². Dodatkowo na budynku należy wykonać złącze kablowe z układem SZR. Czy w ofercie ująć wymienione dodatkowo prace?

Wyjaśnienie: Tak, należy ująć dodatkowe prace według w/w wytycznych ujętych w zapytaniu.

Pytanie:

Ze SIWZ wynika, że instalacja elektryczna wewnętrzna oświetlenia i gniazd jest częściowo wykonana i należy ją wykorzystać. Z wizji lokalnej wynika, że instalacja jest wykonana przewodami dwużyłowymi. Naszym zdaniem istniejąca instalacja nie spełnia obowiązujących przepisów. Czy w budynku należy wykonać nową instalację oświetlenia zgodnie z

Certyfikat nr 0019/201
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/201
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/201
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

obowiązującymi przepisami jako instalację z trzecim przewodem ochronnym neutralnym?

Wyjaśnienie: Wykonać zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Ze SIWZ obiekt należy wykonać połączenie światłowodowe LPD z GPD. Po wizji lokalnej wynika, że GPD należy doposażyć w patchpanel światłowodowy, patchkordy oraz wykonać odpowiednie połączenia z GPD. LPD połączyć przez panel światłowodowy ze switchem. Szafę LPD wykonać jako kompletną z wyposażeniem. Czy w ofercie ująć dodatkowe prace?

Wyjaśnienie: Tak, należy ująć dodatkowe prace.

Jednocześnie na mocy art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1. Niżej wymienione punkty „**Programu funkcjonalno – użytkowego**” otrzymują następujące brzmienie:

2.2.5. Wykończenie.

Wykonać według zaleceń zawartych w Projekcie Technologii Oddziału Rehabilitacji (dotyczy, wykończenia ścian, sufitów). Podłogi wykonywane z wykładzin rulonowych zmywalnych powinny być o grubości min. 2 mm.

Zabudowy podwieszane powinny spełniać wymogi określające warunki sanitarno – higieniczne w obiektach służby zdrowia, które regulowane są ustawą Ministra Zdrowia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na przykład (francuska) norma NF S 90-351, definiująca 4 strefy ochrony przed skażeniem lub inną obowiązującą klasyfikacją - norma ISO 14644-1, określająca 9 klas czystości powietrza na podstawie ilości zawartych w nim cząstek. Spełnienia przez materiały budowlane i wykończeniowe, przeznaczonych do obiektów służby zdrowia, wymagań dotyczących sterylności mikrobiologicznej.

Elewacja – wykonać według punktu 2.2.3 programu funkcjonalno - użytkowego (tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie metodą lekką – moką, docieplenie stropu, remont pokrycia dachu oraz wymiana obróbek blacharskich – rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego).

2. Technologia Oddziału Rehabilitacji

Opis techniczny do projektu technologicznego oddziału rehabilitacji

6. WYTYCZNE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ - kolumna 5 Podłoga wykładzina rulonowa zmywalna z PCV gr. min. 2 mm z cokołem 10 cm na ścianach

Następuje zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

- **nowy termin składania ofert to 31 października 2012 r. godz. 12:00**
- **nowy termin otwarcia ofert to 31 października 2012 r. godz. 12:30**
- **nowy termin wniesienia wadium to 31 października 2012 r. Godz. 12:00**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek