

## **Branża sanitarna – Gazy Medyczne.**

Kontynuacji przebudowy Oddziału Laryngologicznego zgodnie z opracowaną dokumentacją „Aneks do projektu technologii” z września 2009 roku.

### Zakres prac adaptacyjnych.

Pomieszczenia Oddziału Laryngologii, dla nowych potrzeb wymagają drobnych robót budowlanych adaptujących je dla nowego funkcjonowania, oraz zmodernizowania (dostosowania) – istniejących instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznych.

Przystosowanie istniejących pomieszczeń odpowiada wymogom zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów Służby Zdrowia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 116, poz.985), w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Prace do wykonania po zmianie funkcjonowania pomieszczeń.

*Strona prawa oraz część strony lewej:*

- Pomieszczenie nr 8/74 Pokój Lekarza Dyżurnego: montaż ścianki z kartongipsu wraz z ościeżnicą metalową Fd 1/90/l oraz drzwiami płycinowymi pełnymi D 90/l, wykonanie tapety natryskowej w całym pomieszczeniu, malowanie sufitu farbą emulsyjną białą oraz ościeżnicy farbą ftalową białą podkładową i nawierzchniową (na ściance od strony korytarzyka wykonać tapetę w kolorze pomieszczenia).
- Pomieszczenie nr 8/71 Gabinet Diagnostyki Słuchu 1 – łóżkowy: wymiana grzejnika na jednopanelowy, wymiana baterii na baterię bezdotykową, rozproszanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych – dodatkowa do gniazdek istniejących > 3 gniazdka „czarne”, 3 gniazdka „brązowe”, 3 gniazdka „białe” + 1 łącze komputerowe internetowe, wyciszenie ścianki nad glazurą oraz ścianki od strony południowej styropianem gr. 2 cm obudowanym kartongipsem, całość pomieszczenia do tapetowania tapetą natryskową, sufit do pomalowania farbą emulsyjną białą, drzwi do wyciszenia (standardowe wyciszenie watą obudowaną materiałem skóropodobnym).
- Pomieszczenie nr 8/40 Pokój Lekarzy: podłogi z wykładziny PCV, ściany wykończone tapetą natryskową (bez prac remontowych).
- **Pomieszczenie nr 8/40a Pokój Przyjęć do Oddziału Laryngologii: adaptować (odtworzyć) instalację gazów medycznych (tlen + próżnia), ściana do odnowienia (po adaptacji gazów medycznych) przez wykonanie nowej tapety natryskowej.**
- Pomieszczenie nr 8/41 Pokój Ordynatora: drobne naprawy malarskie.
- **Pomieszczenie nr 8/70 Sala Pacjentów 2 – łóżkowa Diagnostyczna: odtworzenie panela przyłóżkowego 2 stanowiskowego, wymiana baterii umywalkowej na bezdotykową, montaż w panelu 2 gniazd „czarnych”, 2 gniazd „brązowych”, 4 gniazd „białych”, 1 gniazdo telefoniczne, 2 łącza komputerowe, ściany wykończone tapetą natryskową, sufit malowany farbą emulsyjną białą.**
- Pomieszczenie nr 8/43 Pokój Pielęgniarki Oddziałowej: dopasować oświetlenie – włącznik, wykonanie ścianki z kartongipsu u góry zakończonej naświetlami 100x50 oraz kratką wentylacyjną PCV wyrównawczą 30x30 (pomieszczenie bezpośrednio związane z sekretariatem) ściany wykończyć tapetą natryskową, sufit malowany farbą emulsyjną białą.
- Pomieszczenie Nr 8/43a Pokój Socjalny: bez zmian (przełączyć oświetlenie), ściany tapetę natryskową.

Pozycje dotyczące Gazów medycznych zostały **wytluszczone tłustym drukiem.**

Szczegółowy zakres robót w Branży Sanitarnej – Gazy Medyczne określa przedmiar robót (Załącznik Nr 1).

Termin składania ofert 3 dni robocze od daty ogłoszenia na stronach internetowych.

Termin wykonania prac 30 dni od daty podpisania umowy.

Wybrana zostanie oferta najtańsza cenowo.

Dodatkowe dokumenty:

Udokumentowanie co najmniej 10 letniego stażu pracy w wykonawstwie instalacji gazów medycznych.

Sporządził: Ryszard Władyga