

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY MALARSKIE</b>					
1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 405,07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	405,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>405,070</b>
2	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 81,98	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	81,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,980</b>
3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany - kolor do uzgodnienia z LSOK 440,64+288,50+250,36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	979,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>979,500</b>
4	KNR-W 2-02 1513-08 9916-02	Dwukrotne malowanie farbą ftalową drewnianych drzwi o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 55,0	m <sup>2</sup> p.o.		
		55,00	m <sup>2</sup> p.f.p.		55,000
			m <sup>2</sup> p.o.	55,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
5	KNR-W 2-02 1515-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą ftalową metalowych elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5m <sup>2</sup> bez szpachlowania - ościeżnice, asporniki, grzejniki, gałazki 97,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	97,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,000</b>
<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE I WYBURZENIOWE</b>					
6	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Demontaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych. R=0,40; M=0; S=0,40 1,30*2,05*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,330</b>
7	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej 10,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 2,18	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,180</b>
9	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 7 km 2,18	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,180</b>
10	analiza indywidualna	Naprawa podłoża po rozebranych ściankach, wyrównanie podłoża, repara-cja wykładziny lub płytek przylegających do ścianki. Miejsca napraw: 1 - długość 250cm 2 - długość 240cm 3,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,250</b>
11	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemento-wo-wapiennej 8,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
12	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0,12*0,10*0,15*2*4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,014	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,014</b>
13	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych z C 80mm 1,40*4	m		
			m	5,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,600</b>
14	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 1,40*4	m		
			m	5,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,600</b>