

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 15 | KNR 0-14 d.2 2010-02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 32,58 | m ² m ² | 32,580 | 32,580 |
| | | | | RAZEM | 32,580 |
| 16 | KNR 4-01 d.2 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazobetonów na ścianach. 16,00 | m ² m ² | 16,000 | 16,000 |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 17 | KNR-W 2- d.2 02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 44,00 | m ² m ² | 44,000 | 44,000 |
| | | | | RAZEM | 44,000 |
| 18 | KNR-W 2- d.2 02 1040-01 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych o wym. w świetle ościeżnicy 100x200cm - dołem wypełnienie pełne, góra szklenie szkłem bezpiecznym matowym koloru białego) 1,00*2,00*3 | m ² m ² | 6,000 | 6,000 |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 19 | KNR-W 2- d.2 02 1026-01 analogia | Ościeżnica drewniana zwykła do drzwi wewnętrznych o wym. 80x200cm, fabrycznie wykończona 0,80*2,00 | m ² m ² | 1,600 | 1,600 |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 20 | KNR-W 2- d.2 02 1022-01 analogia | Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,80*2,00 | m ² m ² | 1,600 | 1,600 |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 21 | KNR-W 2- d.2 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 44,00 | m ² m ² | 44,000 | 44,000 |
| | | | | RAZEM | 44,000 |
| 22 | NNRNKB d.2 202 0838-04 analogia | Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x30cm na zaprawie klejowej 32,00 | m ² m ² | 32,000 | 32,000 |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 23 | KNR-W 2- d.2 02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem 15cm na ściany na wyobleniu, grub. min. 2mm, homogeniczna 15,00*0,30 | m ² m ² | 4,500 | 4,500 |
| | | | | RAZEM | 4,500 |
| 24 | d.2 kalk. własna | Wykonanie wyoblenia przyściennego o promieniu ok. 5-10cm. Wyoblenie wykonane na gotowym profilu wyobleniowym. 15,00 | m m | 15,000 | 15,000 |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 25 | KNR-W 2- d.2 02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 15,00*0,30 | m ² m ² | 4,500 | 4,500 |
| | | | | RAZEM | 4,500 |