

Dot.: robót niezbędnych do wykonania w pom. brudownika na IV p. bloku A w celu przystosowania instalacji wod.-kan. dla potrzeb nowej myjni(płuczki) – dezynfektora

I. Opis robót niezbędnych do wykonania:

1. Demontaż starej myjni MB-6 z postumentem i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, w tym:
 - demontaż odpływu kanalizacyjnego z żeliwa dn100 aż do trójnika na pionie WK17 + zaślepienie trwale trójnika korkiem zabezpieczonym obejmą przed wypchnięciem,
 - demontaż rury parowej dn15 aż do odgałęzienia na pionie pary z zaspawaniem pionu i uzupełnieniem izolacji w miejscu likwidowanego odgałęzienia,
 - demontaż żeliwnej kratki ściekowej dn50 z jej wykuciem ze stropu i wykonaniem izolacji poziomej stropu w miejscu wykutej kratki,
 - demontaż żeliwnego odpływu kanalizacyjnego dn100 do miski sedesowej typu warszawskiego (poziom przebiega w zabudowie piętro niżej), aż do trójnika na pionie kanalizacyjnym,
 - wykonanie nowego odpływu kanalizacyjnego dn100 z rur PP100 od pionu do miski sedesowej z wykonaniem odgałęzienia poziomego dn100 dla nowej myjni-dezynfektora,
 - demontaż likwidacyjny drzwiczek rewizyjnych 30x30 do starych zaworów na lokalówkach
 - wymiana zaworów grzybkowych na na lokalówkach wody zimnej i ciepłej na zawory kulowe dn20 ze zmianą ich lokalizacji, wraz z przeróbką tych lokalówek obejmującej wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej dn20 do nowej myjni-dezynfektora, (podejścia wodne do myjni-dez. zakończyć zaworami kulowymi nypłowymi dn20),
 - wstawienie nowych drzwiczek rewizyjnych 50x50cm.

UWAGA: Dokładna lokalizacja nowych drzwiczek rewizyjnych oraz podejść wodnych wody zimnej i ciepłej zlokalizowanych w ścianie oraz nowego dodatkowego odpływu kanalizacyjnego dla myjni-dezynfektora będzie możliwa po rozstrzygnięciu przetargu na myjnię-dezynfektor.

II.Przedmiar robót branży sanitarnej w robotach wod.-kan.

A. Roboty demontażowe

1. demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego dn100	-	mb4
2. demontaż zaworu czerpalnego dn15	-	szt.1
3. demontaż wpustu żeliwnego podłogowego dn50	-	szt.1
4. demontaż likwidacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego dn25	-	mb4
5. demontaż likwidacyjny zaworów grzybkowych dn25	-	szt.4
6. demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego dn50	-	mb 7
7. demontaż rurociągu stalowego dn15 o połączeniach spawanych	-	mb3
8. demontaż i ponowny montaż ustępu z miską fajansową	-	kpl.2

UWAGA: Podczas demontażu istniejących podejść wod.-kan do starej myjni MB-6 zachodzi konieczność rozkucia ściany pokrytej glazurą o pow. 1,5m² i jej ponowne odtworzenie.

B. Roboty montażowe

1. montaż zaworów kulowych gwintowanych dn20 na lokalówkach wody z. i c. za nowymi drzwiczkami rewizyjnymi	-	szt.2.
2. montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych średnicy dn20 (nowe przerobione lokalówki)	-	mb4
3. montaż zaworów kulowych gwintowanych nypłowych dn20 na podejściach wody zimnej i ciepłej do nowej myjni-dezynfektora	-	szt.2

4.montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych dn20 (nowe podejścia do myjni-dezynfektora)	-	mb3
5. dodatki za podejścia dopływowe dn20	-	szt.4
6. rurociągi kanalizacyjne z rur PP100 (podejście odpływowe do sedesu)	-	mb4
7.rurociągi kanalizacyjne z rur PP100 (podejście odpływowe do myjni-dez.)	-	mb3
8. dodatki za wykonanie podejść odpływowych dn100	-	szt.2
9. montaż nowych drzwiczek rewizyjnych 50x50	-	szt.1