

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: dotyczy przeprowadzenia remontu cząstkowego dróg asfaltowych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Temat: Remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Wykaz i obmiar miejsc do naprawy.

Lokalizacja [Nr]	Powierzchnia do naprawy [m ²]	Grubość uszkodzonej warstwy [cm]	Ilość (przestrzenna) gruzu asfaltowego [m ³]	Uwagi
1	(1,6x2,0)=3,2	20	(0,64/0,7)=0,91	
2	(6,2x16,0)=99,2	20	(19,84/0,7)=28,34	
3	(6,7x5,0)=33,5	20	(6,7/0,7)=9,57	
3a	(3,4x3,4)=11,56	20	(2,31/0,7)=3,3	
8	(2,0x5,0)=10,0	20	(1,0/0,7)=1,43	
9	-	-	-	
10	(1,4x2,8)=3,92	20	(0,78/0,7)=1,11	
11	(1,0x1,0)=1,0	20	(0,2/0,7)=0,29	
Razem:	162,38			
4,5,6,7	(1,2x3,5x2)=8,4 (1,5x5,2)=7,8 (1,6x4,0)=6,4	5	(1,13/0,7)=1,62	Estakada – ubytki na konstrukcji żelbetowej
Razem:	22,6	-	46,38	-

W załączeniu orientacyjny plan rozmieszczenia uszkodzonych miejsc, które podlegają naprawie cząstkowej.

Zakres prac do wykonania:

1. Zerwanie (odcięcie) asfaltu w miejscach wyznaczonych na grubość 20 cm – 162,38 m².
2. Zerwanie (odcięcie) asfaltu w miejscach wyznaczonych na grubość 5 cm – 22,6 m².
3. Wywiezienie gruzu na odległość do 7 km – 46,38 m³(p).
4. Wyczyszczenie podłoża, wzmocnienie, uzupełnienie głębszych ubytków (do grubości warstwy uzupełniającej 20 i 5 cm) – 188,98 m².
5. Wypełnienie ubytków asfaltobetonem (wraz z zalaniem masą bitumiczną połączeń, wałowaniem i pielęgnacją asfaltobetonu):
 - grubości 20 cm - 162,38 m² (32,48 m³);
 - grubości 5 cm - 22,6 m² (1,13 m³).

Zakres prac należy przeprowadzić zgodnie z **Załącznikiem AOT-R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI**

Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do użytkowania.

Planowany termin przeprowadzenia remontu: od 22 lipca do 30 sierpnia 2013 roku – 30 dni od daty podpisania umowy.

Opis Przedmiotu Zamówienia - Remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić jako uproszczony.

Kosztorys powinien zawierać:

- Stronę główną, na której powinna być cena netto, VAT oraz cena brutto, osoba sporządzająca kosztorys, data, oraz stawka r-g, Kp, Z i Kz.
- Wszystkie pozycje z przedmiaru robót.
- Zbiorcze zestawienie materiałowe.
- Wykonawca podpisuje kosztorys oraz parafuje jego wszystkie strony.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.
- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI.

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych

- Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Szpitala.
- Oferta na wykonanie robót powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania.
- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy powiązane i normy.
- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
- Okres gwarancji na roboty i materiał minimum **36 miesięcy**.
- Do kontaktów Starszy Specjalista Działu Obsługi Technicznej inż. Ryszard Władyga.
- Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, że remontowany oddział znajduje się na IV piętrze, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną jedną windą oraz to, że prace będą się odbywały przy czynnym Szpitalu.

W załączeniu:

A/ Załącznik AOT-R

B/ Plan rozmieszczenia uszkodzonych miejsc, które podlegają naprawie cząstkowej.

C/ Zdjęcie terenu z „lotu ptaka”.