

## Załącznik do kosztorysu inwestorskiego na monitoring rozwarcia rys

1. Założenie Dziennika Obserwacji.
2. Przyjazd na miejsce dokonywania odczytów.
3. Dojście do zamontowanych wskaźników (jeżeli są zamontowane na wysokości zabezpieczyć w drabinie).
4. Badanie powierzchni przez oględziny miejsc na których założone są wskaźniki odczytu.
5. Sprawdzenie montażu wskaźników (czy nie zostały uszkodzone przez osoby postronne) oraz ich sprawności.
6. Dokonanie odczytów pomiarów rozwarcia rys oraz temperatury zarysowanego elementu.
7. Porównanie odczytów z tabelami, normami.
8. Porównanie odczytów z wcześniejszymi wpisami.
9. Wpisanie do Dziennika Obserwacji datę i godzinę wykonania odczytów pomiarów rozwarcia rys, temperatury zarysowanego elementu, temperatury powietrza oraz uwag i spostrzeżeń (o ile będą występowały).
10. Przekazanie Dziennika Obserwacji do Działu Obsługi Technicznej – Rozwój do przechowywania do następnego odczytu.

Osobę dokonującą odczytów powinna posiadać aktualne opłaty w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz udokumentować tożsamość zgodnie z zawartą Umową.

Wpisy do Dziennika Obserwacji powinny być potwierdzone czytelnie imieniem i nazwiskiem (jeżeli posiada to pieczętą).