

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY			
1 d.1	NNRNKB 202 2701-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego na korytarzu (2,60+2,40+4,20+2,40+4,20+2,45+4,15+2,45+4,25+2,35+4,20+4,30)*2,20 (4,30+2,40)*0,30*5 1,00*0,60	m ² m ² m ²	 87,890 10,050 0,600	
				RAZEM	98,540
2 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie i odkurzenie przestrzeni między sufitem podwieszanym i stropem 98,54	m ² m ²	 98,540	
				RAZEM	98,540
3 d.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych kasetonowy zmywalny - korytarz (2,60+2,40+4,20+2,40+4,20+2,45+4,15+2,45+4,25+2,35+4,20+4,30)*2,20 (4,30+2,40)*0,30*5 1,00*0,60	m ² m ² m ²	 87,890 10,050 0,600	
				RAZEM	98,540
2		OŚWIETLENIE SUFITU PODWIESZANEGO, INSTAL. P.POŻ.			
2.1		Roboty demontażowe			
4 d.2. 1	KNNRW 9 0501-06	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem 12	szt szt	 12	
				RAZEM	12
5 d.2. 1	KNR 5-06 1606-03	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi - Gniazdo czujki - demontaż Rx0,8 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3
6 d.2. 1	KNR 5-06 1612-02	Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - czujka dymu - demontaż Rx0,8 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3
7 d.2. 1	KNR 5-06 1612-02	Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - czujka dymu 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3
8 d.2. 1	KNR 5-06 1611-03	Instalowanie dodatkowych wskaźników działania czujek - bez sprawdzenia i uruchomienia - demontaż Rx0,8 6	szt szt	 6	
				RAZEM	6
2.2		Montaż oświetlenia i instalacji p.poż.			
9 d.2. 2	KNNRW 9 0502-0201	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszanych, wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40 W, 1x40 W-oprawa SMD LED 48W 12	szt szt	 12	
				RAZEM	12
10 d.2. 2	KNR 5-06 1606-03	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi - Gniazdo czujki 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3
11 d.2. 2	KNR 5-06 1611-03	Instalowanie dodatkowych wskaźników działania czujek - bez sprawdzenia i uruchomienia 6	szt szt	 6	
				RAZEM	6

ZAŁĄCZNIK NR 1A (Do Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Temat: Wymiana stropu podwieszanego, wymiana okładzin ściennych w pkt. pielęgniarskim oraz na salach chorych w Bloku A (IV piętro) dla Oddziału Onkologii Klinicznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

A07-R

inż. Ryszard Władysław
upr. bud. U. A. N. E. nr 7342/67