

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|---|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | | Roboty remontowe w Punkcie Pielęgniarskim | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4,71*3,11 | m ² m ² | 14,648 | |
| | | | | RAZEM | 14,648 |
| 2 | KNR 2-02 d.1 1118-01 analogia | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przy- gotowanie podłoża 14,648 | m ² m ² | 14,648 | |
| | | | | RAZEM | 14,648 |
| 3 | ZKNR C-1 d.1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej PCI Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pozi- omej od góry 4,71*2+3,11*2 | m m | 15,640 | |
| | | | | RAZEM | 15,640 |
| 4 | ZKNR C-1 d.1 0308-05 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie PCI Wyko- nanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej SEKORAL na powierzchni poziomej od góry 14,648 | m ² m ² | 14,648 | |
| | | | | RAZEM | 14,648 |
| 5 | KNR 0-12 d.1 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30cm, układanych metodą zwykłą 14,648 | m ² m ² | 14,648 | |
| | | | | RAZEM | 14,648 |
| 6 | NNRNKB d.1 202 1134- 02 analogia | Gruntowanie podłoży preparatami Gisogrund 303 - powierzchnie pionowe 4,71*2*2,9-(1,1*2)+3,11*2,9-(2,35*1,77)+0,2*4,66+0,3*1,8*3+0,8* 2,9+1,2*1,42 | m ² m ² | 36,554 | |
| | | | | RAZEM | 36,554 |
| 7 | KNR 0-12 d.1 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30cm - na klej Nano- light - Płytki układane na istniejącą okładzinę 36,554 | m ² m ² | 36,554 | |
| | | | | RAZEM | 36,554 |

ZAŁĄCZNIK NR 1B (Do Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Temat: Wymiana stropu podwieszanego, wymiana okładzin ściennych w pkt. pielęgniariskim oraz na salach chorych w Bloku A (IV piętro) dla Oddziału Onkologii Klinicznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

ADT - R