

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Okładziny ścienne w salach chorych</b>			
1	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami Gisoground 303 - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02				
	analogia	34,10	m <sup>2</sup>	34,100	
				RAZEM	34,100
2	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30cm - na klej Nanolight - na istniejące okładziny ścienne	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-04	34,10	m <sup>2</sup>	34,100	
				RAZEM	34,100
3	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1	0219-02	10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.1	0121-01	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5		Uzupełnienie malatur ścian w sąsiedztwie wykonywanych okładzin ściennych w salach chorych.	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	60,00	m <sup>2</sup>	60,000	
				RAZEM	60,000

## ZALĄCZNIK NR 1C (Do Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Temat: Wymiana stropu podwieszanego, wymiana okładzin ściennych w pkt. pielęgniarskim oraz na salach chorych w Bloku A (IV piętro) dla Oddziału Onkologii Klinicznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

AOT- R  
 inż. Ryszard Władysław  
 upr. bud. U. A. N. P. - I - 7342/16