

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zakresu naprawy podłóg w SOR – Sala nr 3 (3/28-strona prawa), Pok. pielęgniarek (strona lewa część chirurgiczna)- bl."C" I piętro; Zakład Rehabilitacji- korytarz 3/3 -bl."B"; Zakład Radiologii -poczekalnia 2/87, korytarz 2/86, korytarz poczekalnia 2/85) - bl" B".

Temat: Naprawa podłóg w: SOR – Sala nr 3 (strona prawa), Pok. pielęgniarek (strona lewa część chirurgiczna)- bl."C" I piętro; Zakład Rehabilitacji- korytarz 3/3 -bl."B"; Zakład Radiologii -poczekalnia 2/87, korytarz 2/86, korytarz poczekalnia 2/85) - bl" B".

Zakres prac do wykonania:

SOR – Sala nr 3 (2/38 strona prawa); Pok. pielęgniarek (strona lewa część chirurgiczna): bl."C" I piętro – 31,20 m²:

- Zerwanie uszkodzonej wykładziny podłogowej z tworzywa sztucznego,
- Oczyszczenie podłoża,
- Zaimpregnowanie,
- Uzupełnienie ubytków w posadzce,
- Wyrównanie zaprawą samopoziomującą,
- Przyklejenie nowej wykładziny,
- Zaspoinowanie połączeń,
- Usunięcie gruzu i zerwanej wykładziny.

Zakład Rehabilitacji- korytarz 3/3 bl."B" strona lewa II piętro – 127 m²:

- Zerwanie uszkodzonej wykładziny podłogowej z tworzywa sztucznego,
- Oczyszczenie podłoża,
- Zaimpregnowanie,
- Uzupełnienie ubytków w posadzce,
- Wyrównanie zaprawą samopoziomującą,
- Przyklejenie nowej wykładziny,
- Zaspoinowanie połączeń,
- Usunięcie gruzu i zerwanej wykładziny.

Zakład Radiologii -poczekalnia 2/87, korytarz 2/86, korytarz poczekalnia 2/85) bl" B" strona prawa I piętro – 125 m².

- Zerwanie uszkodzonej wykładziny podłogowej z tworzywa sztucznego,
- Oczyszczenie podłoża,
- Zaimpregnowanie,
- Uzupełnienie ubytków w posadzce,
- Wyrównanie zaprawą samopoziomującą,
- Przyklejenie nowej wykładziny,
- Zaspoinowanie połączeń,
- Usunięcie gruzu i zerwanej wykładziny.

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH – WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1.

Wytyczne co do rodzaju materiałów:

- Zaprawa szybko twardniejąca CN 83 Firmy Ceresit,
- Emulsja kontaktowa CC 81 Firmy Ceresit do zaprawy CN 83,
- Zaprawa samopoziomująca CN 72 Firmy Ceresit,
- Emulsja elastyczna CC83 Firmy Ceresit,

- Klej do wykładzin PCV **Okamul UK** Firmy Kiesel,
- Wykładzina podłogowa PVC obiektowa gr 2.0 mm, typu Tarket – **Optima**, homogeniczna, przeciwpoślizgowa. - nr 825 NCS S 2010-Y40R,
- Sznur spawalniczy do łączenia wykładzin Tarkett Standard.

Dopuszcza się materiały zamienne o równoważnych parametrach.

Materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do użytkowania.

Planowany termin przeprowadzenia remontu: **od 07 stycznia do 15 lutego - 30 dni** od daty podpisania protokołu przekazania pomieszczeń dla wykonawcy.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić jako uproszczony.

Kosztorys powinien zawierać:

- Stronę główną, na której powinna być cena netto, VAT oraz cena brutto, osoba sporządzająca kosztorys, data oraz stawka r-g, Kp, Z, Kz,
- Wszystkie pozycje z obmiaru robót,
- Zbiorcze zestawienie materiałowe,
- Wykonawca podpisuje kosztorys oraz parafuje jego wszystkie strony.

Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Poz. 1409),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz.739,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z dnia 28.05.2013r.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:

- Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Szpitala,
- Oferta na wykonanie robót budowlanych, montażu urządzeń itp. Powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania,
- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-prawne, przepisy powiązane i normy,
- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami,
- Okres gwarancji na roboty, urządzenia i osprzęt minimum **36 miesięcy**,
- Płatność 60 dni od daty dostarczenia faktury,
- Do kontaktów Starszy Specjalista Działu Obsługi Technicznej inż. Ryszard Władysław, Jadwiga Derencz,
- Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, że remontowane oddziały znajdują się na I i II piętrze, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną windą oraz to, że prace będą odbywały się przy czynnym Szpitalu.

W załączeniu:

- rysunki poglądowe,
- przedmiar robót.