

Ułożenie okładzin ściennych ceramicznych w Bloku A (IV piętro – strona lewa).

OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe wc			
1 KNR 0-12 d.1 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej $(1,65*2+1,38*2)*2,55-(1,1*2)+(1,95*2+1,55*2)*2,55-(1,1*2)+(1,9*2+2,45*2)*2,7-(1,1*2)+(1,9*2+1,3*4)*2,7-(0,9*2*3)+(1,9*2+1,3*2)*2,55-(1,1*2)+(1,8*2+2*2)*2,55-(1,1*2)$	m ² m ²	100,393	
				RAZEM	100,393
2 NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Giso Grunt 303 - powierzchnie pionowe	100,393	m ² m ²	100,393	
				RAZEM	100,393
2		Roboty remontowe - natryski			
3 KNR 0-12 d.2 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej $(1,7*2+1,55*2)*2,55-(1,1*2)+(1,9*2+1,55*2)*2,55-(1,1*2)+(1,75*2+1,3*2)*2,55-(1,1*2)$	m ² m ²	43,125	
				RAZEM	43,125
4 NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Giso Grunt 303 - powierzchnie pionowe	43,125	m ² m ²	43,125	
				RAZEM	43,125
3		Roboty remontowe - pom gospodarcze			
5 KNR 0-12 d.3 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej $(1,9*2+1,2*2)*2-(0,9*2)$	m ² m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
6 NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Giso Grunt 303 - powierzchnie pionowe	10,6	m ² m ²	10,600	
				RAZEM	10,600

AOT-R
INSP. NADEBI

inż. Ryszard Władysław
upr. bud. U. A. N. B. 1342/67

47