

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii bl."A" V piętro - Sala Wzmoczonego Nadzoru</b>		
1	Element	<b>Roboty Remontowe - Sala Wzmoczonego Nadzoru Nr 6/50 - 6/51</b>		
1.1	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściana działowa	6,52*2,9	18,908000	
	Ścianki przy drzwiach wejściowych	(0,3*2,0)	0,600000	
		RAZEM:	19,508000	m2
1.2	KNNRW 3/303/2	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, na zaprawie cementowo-wapiennej, ścianka grubości 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,6*2,0)*2	2,400000	
		RAZEM:	2,400000	m2
1.3	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,40*2	4,800000	
		4,0	4,000000	
		RAZEM:	8,800000	m2
1.4	KNRW 401/353/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2-m2	szt	1,00
1.5	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20,55	20,550000	
	cokoliki	(6,51+6,51+3,23+2,23)*0,1	1,848000	
		RAZEM:	22,398000	m2
1.6	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,23+3,23+6,51)*2,9-2,2	35,413000	
		RAZEM:	35,413000	m2
1.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
	Wyliczenie ilości robót:			
		35,61	35,610000	
		8,80	8,800000	
		RAZEM:	44,410000	m2
1.8	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 20x25 lub 30x30cm	m2	35,61
1.9	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		25	25,000000	
		RAZEM:	25,000000	m
1.10	KNR 402/219/2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,00
1.11	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,00
1.12	KNRW 202/1040/1	Drzwi aluminiowych, 1-skrzydłowe o wym. w świetle ościeży 110x200 cm - dołem wypełnione pełne, góra szklenie szkłem bezpiecznym matowym koloru białego	m2	2,20
2	Element	<b>Roboty posadzkowe i wykładzinowe - Sala Wzmoczonego Nadzoru 6/50 - 6/51</b>		
2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych sala 6/51	m2	20,55
2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	21,33
2.3	KNR 401/804/2	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50-m2 (w 1 miejscu) - użycie zaprawy szybko twardniejącej Ceresit CN 83 (lub równoważna)- 20% powierzchni	miejsce	21,33
2.4	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	21,33
2.5	ZKNR C 2/602/1	Przygotowanie podłoża przez szlifowanie	m2	21,33
2.6	ZKNR C 2/610/2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, klejenie listew profilowych	m	35,88
2.7	KNR 202/1112/5 (3)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - Wykładzina podłogowa PVC rulonowa TARKETT (przewodzący system IQ PUR)	m2	21,33

