

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.6.24	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Glazura-ściany		
		Pom. 6/56a-WC dla pacjentów	(1,89+1,89+1,13+1,13)*2,8 -1,88	15,032000
		Pom. 6/61a-WC dla pacjentów	(1,90+1,90+1,20+1,2)*2,8-2,10	15,260000
		Pom. 6/72-WC personelu	(2,0+2,0+1,37+1,37+1,37+1,37+0,90+0,90)*2,8-1,88 -1,88	27,824000
		Pom. 6/76-WC dla pacjentów	(1,87+1,87+1,43+1,43)*2,5-2,10	14,400000
		Pom. 6/80-WC personelu	(3,5+3,3+1,3+1,3+0,6+0,6+0,6+0,6)*2,8-1,68	31,360000
		RAZEM:	103,876000	m2 103,88
1.6.25	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	103,88
1.6.26	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2	103,88
1.6.27	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	103,88
1.6.28	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	13,88
1.6.29	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 20x25 lub 30x30cm	m2	103,88
1.6.30	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6/56a	23	23,000000
		6/61a	23	23,000000
		6/72	43	43,000000
		6/76	22	22,000000
		6/80	43	43,000000
		RAZEM:	154,000000	m 154,00
1.6.31	KNR 402/219/2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	5,00
1.6.32	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szk	5,00
1.6.33	KNR 402/223/3	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	5,00
1.6.34	KNRW 202/2004/8	Naprawa obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, 1-warstwowo, 75-01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,0*5		10,000000
		RAZEM:	10,000000	m2 10,00
1.6.35	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowładowymi do 1-km, gruz ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(103,88+13,88)*0,05		5,888000
		RAZEM:	5,888000	m3 5,89
1.6.36	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowładowymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(103,88+13,88)*0,05		5,888000
		RAZEM:	5,888000	m3 5,89
1.7	Element	<b>Roboty remontowe WC dla Niepełnosprawnych 6/67</b>		
1.7.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	4,69
1.7.2	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	4,69
1.7.3	ZKNR C 2/808/1	Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 15, pow. pozioma	m2	4,69
1.7.4	ZKNR C 2/811/4	Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pozioma		
		Wyliczenie ilości robót:		
		469*0,1		46,900000
		RAZEM:	46,900000	dm3 46,90
1.7.5	KNR 12/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,93+1,93+2,38+2,38-1,0)		7,620000
		RAZEM:	7,620000	m 7,62
1.7.6	ZKNR C 1/308/14	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL-152 na powierzchni poziomej od góry		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,93+1,93+2,38+1,3		7,540000
		RAZEM:	7,540000	m 7,54
1.7.7	ZKNR C 1/308/5	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR-166, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody	m2	4,69