

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.8	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	4,69
1.7.9	KNR 402/233/4	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-100-mm	szt	1,00
1.7.10	KNR 402/233/3	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-50-80-mm	szt	1,00
1.7.11	KNR 402/234/2	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi-50-mm	szt	1,00
1.7.12	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	podejście	1,00
1.7.13	KNR 402/203/1	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego, Fi-50-mm	szt	1,00
1.7.14	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	podejście	1,00
1.7.15	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pom. 6/67-WC dla niepełnosprawnych	(1,93+1,93+2,38+2,38)*2,8-2,10	22,036000	
		RAZEM:	22,036000	m2
1.7.16	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	22,04
1.7.17	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2	22,04
1.7.18	NRRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	22,04
1.7.19	NRRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	4,69
1.7.20	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 20x25 lub 30x30cm	m2	22,04
1.7.21	NRRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 6/67	25	25,000000	
		RAZEM:	25,000000	m
1.7.22	KNR 402/219/2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa-Pok badań i zabiegów pielęgniarskich	kpl	1,00
1.7.23	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką-Pok badań i zabiegów pielęgniarskich	szt	1,00
1.7.24	KNR 402/109/7	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	1,00
1.7.25	KNR 402/118/1 (1) analogia	Wymiana zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm	szt	1,00
1.7.26	KNR 402/223/2	Wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW	kpl	1,00
1.7.27	KNRW 202/121 8/3 analogia	Montaż poręczy przy umywalkach w łazience dla niepełnosprawnych	szt	2,00
1.7.28	KNRW 202/121 8/3 analogia	Montaż poręczy przy wc uchylnych i nieuchylnych	szt	1,00
1.7.29	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowładowczymi do 1-km, gruz ceglany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,69+22,04)*0,05	1,336500	
		RAZEM:	1,336500	m3
1.7.30	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,69+22,04)*0,05	1,336500	
		RAZEM:	1,336500	m3
1.8	Element	Roboty remontowe w pom. Porządkowym 6/70, Pok. badań i zabiegów pielęgniarskich 6/65		
1.8.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pom 6/65 Pok. badań i zabiegów pielęgn.	14,28	14,280000	
	Pom. 6/70-Porządkowe	1,96	1,960000	
		RAZEM:	16,240000	m2
1.8.2	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	16,24
1.8.3	ZKNR C 2/808/1	Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 15, pow. pozioma	m2	16,24
1.8.4	ZKNR C 2/811/4	Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pozioma		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1624*0,1	162,400000	
		RAZEM:	162,400000	dm3
1.8.5	KNR 12/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,98+0,98+2,0+2,0-0,7+3,18+2,18+3,25+3,25)	17,120000	
		RAZEM:	17,120000	m