

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8.6	ZKNR C 1/308/14	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL-152 na powierzchni poziomej od góry		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(0,98+2,0+2,0+0,6)+(3,18+2,18+3,25+3,25)$		17,440000
		RAZEM:		17,440000
1.8.7	ZKNR C 1/308/5	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR-166, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody	m2	16,24
1.8.8	KNR 12/1118/9	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda kombinowana	m2	16,24
1.8.9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pok. badań i zabiegów pielęgnarskich $(3,18+4,49+4,49)*2,8$		34,048000
		Pom. Porządkowe $(2,00+2,00+0,89+0,98)*2,8-1,48$		14,956000
		RAZEM:		49,004000
1.8.10	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	49,00
1.8.11	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2	49,00
1.8.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	49,00
1.8.13	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	16,24
1.8.14	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 20x25 lub 30x30cm	m2	49,00
1.8.15	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6/70 22		22,000000
		6/65 33		33,000000
		RAZEM:		55,000000
1.8.16	KNR 402/219/2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa-Pok badań i zabiegów pielęgnarskich	kpl	1
1.8.17	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką-Pok badań i zabiegów pielęgnarskich	szt	1
1.8.18	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(16,24+49,00)*0,05$		3,262000
		RAZEM:		3,262000
1.8.19	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(16,24+49,00)*0,05$		3,262000
		RAZEM:		3,262000
1.9	Element	Konstrukcje metalowe		
1.9.1	KSNR 7/505/1	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami dwuskrzydłowymi szer. 160 cm. brązowa, do 7-m2 - półpełna, szklona szkłem bezpiecznym,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,25 * 2,40$		5,400000
		RAZEM:		5,400000
1.9.2	KSNR 7/505/2	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami dwuskrzydłowymi szer. 160 cm. brązowa, do 10-m2 - półpełna, szklona szkłem bezpiecznym,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,42 * 2,94$		7,114800
		RAZEM:		7,114800
1.10	Element	Roboty malarskie		
1.10.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku pod malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków, przyjęto 20% powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(561,36+1145,73)*20\%$		341,418000
		RAZEM:		341,418000
1.10.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	1 145,73