

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1.10.5	KNR 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
	Pok.6/42	(3,20+3,05+3,20+3,05)*2,9-(4+1,7)		30,550000	
	6/42b	(2,78+3,05+2,78+3,05+0,77+0,77+0,77+0,77)*2,9		42,746000	
	6/43	(3,31+2,21+3,20+3,20+3,05+3,55+3,55+1,12)*2,9-(4,30+1,68+1,68)		59,591000	
	6/43a	(2,93+2,93+2,09+1,0+1,09+0,60+0,60)*2,9-1,8		30,796000	
	6/44	(3,23+3,23+6,39+6,39+0,48+0,48)*2,9-(4,30+2,0+1,8)		50,480000	
	6/45	(3,13+6,32+6,32+3,13+0,55+0,55)*2,9-(4,3+2,0)		51,700000	
	6/46	(3,11+6,21+6,21+3,11+0,7+0,7)*2,9-(4,30+2,0)		51,816000	
	6/47	(3,21+3,21+6,21+6,21+0,66+0,66)*2,9-(4,30+2,0)		52,164000	
	6/48	(3,25+3,25+6,22+6,22+0,65+0,65)*2,9-(4,30+2,0)		52,396000	
	6/49	(2,57+2,57+6,18+6,18+0,69+0,69)*2,9-(4,30+2,0+5,0)		43,452000	
	6/51	(3,23+3,23+6,27+6,27+0,6)*2,9-(4,30+2,0)		50,540000	
	6/52	(3,18+3,18+6,17+6,17+0,7)*2,9-(4,30+2,0)		49,960000	
	6/53	(3,18+3,18+6,34+6,34+0,53+0,53)*2,9-(4,30+2,0)		51,990000	
	6/54	(3,15+3,15+6,15+6,15+0,72+0,72)*2,9-(4,30+2,0)		51,816000	
	6/56	(3,0+3,0+4,71+4,71)*2,9-(4,30+2,0)		38,418000	
	6/57	(3,2+3,2+4,71+4,71)*2,9-(4,30+2,0)		39,578000	
	6/60	(3,16+3,16+4,66+4,66)*2,9-(4,30+2,0)		39,056000	
	6/61	(3,2+3,2+4,66+4,66)*2,9-(4,30+2,0)		39,288000	
	6/66	(2,14+2,14+0,55)*2,9		14,007000	
	6/71 Przedsiónek	(2,27+2,85+2,85)*2,9-(2,0+2,0+1,40+2,00+2,00)		13,713000	
	6/74	(3,22+3,22+4,56+4,56)*2,9-(4,30+2,0)		38,824000	
	6/75	(3,14+3,14+4,56+4,56)*2,9-(4,30+2,0)		38,360000	
	6/78	(3,15+3,15+4,59+4,59)*2,9-(2,15+2,0)		40,742000	
	Wnęki	3*(2,48+1,8+1,8)*2,9-3*(2,0+2,0+2,0+1,8)		29,496000	
	Korytarz	2*(39,50*2,5)+2,44*2,5-2,15-10*2,0-4*1,8-5*(2,4*2,5)		144,250000	
		RAZEM:	1 145,729000	m2	1 145,73
1.10.6	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą ftalową elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotnie			
		Wyliczenie ilości robót:			
	Pok.6/42,6/43,6/44,6/45,6/46,6/47,6/48,6/49,6/50,6/51,6/52,6/53,6/54,6/56,6/56a,6/57,6/57a,6/60,6/60a,6/61,6/61a,6/63,6/64,6/65,6/68,6/69,6/74,6/74a,6/75,6/78,	(13*4,20)+5,3+1+3,2+1,2+3,2+1,0+3,2+10,30+5,2+4,6+6,6+2,6+3,6+1,2+3,6+4,2		114,600000	
		RAZEM:	114,600000	m2	114,60
1.10.7	KNR 401/1212/28 (1)	Dwukrotne malowanie farbą ftalową elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm,			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,4*26		10,400000	
		RAZEM:	10,400000	m	10,40
1.10.8	KNR 401/1209/10 (1)	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0-m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi drewniane płycinowe 100	4,20*20		84,000000	
	drzwi drewniane płycinowe 90	3,80*11		41,800000	
	drzwi drewniane płycinowe 80	3,40*5		17,000000	
	drzwi drewniane płycinowe 70(po porządkowe)	3,00*1		3,000000	
	drzwi drewniane płycinowe 70 (obudowy drewniane kanałów instalac.)	1,50*4		6,000000	
	drzwi drewniane płycinowe 60	2,60*1		2,600000	
	drzwi drewniane płycinowe 140	5,60*1		5,600000	
		RAZEM:	160,000000	m2	160,00