

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.10.9	KNR 401/1212/2 (2)	Dwukrotne malowanie farbą ftalową elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie -ościeżnice drzwiowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ościeżnice drzwi 100		28,500000
		Ościeżnice drzwi 90		17,600000
		Ościeżnice drzwi 80		7,500000
		Ościeżnice drzwi 70		1,400000
		Ościeżnice drzwi 140		2,200000
		RAZEM:	57,200000	m2
				57,20
1.10.10	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegiel, kratki wentylacyjne	szt	40
1.11	Element	Sufit podwieszany kasetonowy		
1.11.1	NNRNKB 202/2 701/1 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego - Korytarz	m2	101,66
1.11.2	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i odkurzenie przestrzeni między sufitem a płytami z włókien mieneralnych kasetonowy zmywalny - korytarz	m2	101,66
1.11.3	NNRNKB 202/2 702/2 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, kasetonowy zmywalny - korytarz	m2	101,66
1.12	Element	Roboty elektryczne- Oświetlenie sufitu podwieszanego, instalacje p.poż. - korytarz		
1.12.1	KNNRW 9/501/6	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	12
1.12.2	KNR 506/1606/3	Demontaż gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w żużlobetonie R= 0,000 M= 1,000 S= 1,000	szt	3,00
1.12.3	KNNRW 9/501/2 (2)	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40-W, 2x40-W - oprawa SMD LED 48W	szt	12,00
1.12.4	KNR 506/1606/3	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi R= 0,000 M= 1,000 S= 1,000	szt	3,00
1.13	Element	Roboty elektryczne- Oświetlenie w pom. Natryski, WC, Brudownik, Łazienka		
1.13.1	KNNRS 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej - Camea 230V		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6/56a WC dla Pacjentów		2,000000
		6/57a Natrysk dla pacjentów		1,000000
		6/60a Natrysk dla Pacjentów		1,000000
		6/61a WC dla Pacjentów		2,000000
		6/67 WC dla Niepełnosprawnych		2,000000
		6/68 Łazienka		2,000000
		6/69 Brudownik		2,000000
		6/70 Pom. Porządkowe		1,000000
		6/72 WC dla Personelu		2,000000
		6/74a Natrysk dla Pacjentów		1,000000
		6/76 WC dla Pacjentów		2,000000
		6/77 Natrysk dla Lekarzy		1,000000
		6/80 WC Personelu		2,000000
		RAZEM:	21,000000	szt
				21,00
1.14	Element	Roboty elektryczne- Oświetlenie w Salach chorych, Sekretariat, Pok. Lekarzy, Pok. Oddziałowej, Pok. Ordynatora, Gabinet zabiegowy, Magazyn bielizny,		
1.14.1	KNNRW 9/501/2 (2)	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W, 2x40W - oprawa LED zamiennik 2x36W IP44		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6/42 Pok. Oddziałowej		2,000000
		6/43 Sekretariat		3,000000
		6/43a Magazyn bielizny		1,000000
		6/44 Pok. Ordynatora		5,000000
		6/45 Pok. Lekarzy		5,000000
		6/52 Pok. 3-lózkowy		1,000000
		6/53 Pok. 3-lózkowy		1,000000
		6/54 Pok. 3-lózkowy		1,000000
		6/57 Pok. 2-lózkowy		1,000000
		6/60 Pok. 2-lózkowy		1,000000
		6/64 Gabinet zabiegowy		3,000000
		6/74 Pok. 2-lózkowy		1,000000
		6/78 Pok. lekarzy		4,000000
		RAZEM:	29,000000	szt
				29,00

hs