

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14.2	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego- podwójnego z uziemieniem 230V OSPEL IMPRESJA		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pok.6/42		
		6/43	3	3,000000
		6/43a	3	3,000000
		6/44	3	3,000000
		6/45	3	3,000000
		6/46	1	1,000000
		6/47	1	1,000000
		6/48	1	1,000000
		6/49	3	3,000000
		6/50	1	1,000000
		6/51	1	1,000000
		6/52	1	1,000000
		6/53	1	1,000000
		6/54	1	1,000000
		6/57	1	1,000000
		6/60	1	1,000000
		6/61	1	1,000000
		6/63	10	10,000000
		6/64	2	2,000000
		6/65	2	2,000000
		6/66	1	1,000000
		6/74	1	1,000000
		6/75	1	1,000000
		6/78	4	4,000000
		RAZEM:	47,000000	szt
				47,00
1.14.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda hermetycznego 230V "+0" typu TROLL w Panelach nadłóżkowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6/46	4	4,000000
		6/47	2	2,000000
		6/48	4	4,000000
		6/51	3	3,000000
		6/52	2	2,000000
		6/53	3	3,000000
		6/54	4	4,000000
		6/57	2	2,000000
		6/60	2	2,000000
		6/61	1	1,000000
		6/75	2	2,000000
		RAZEM:	29,000000	szt
				29,00
1.14.4	KNR 217/206/1	Wentylatory łazienkowe - do wentylacji bezprzewodowej, fi 120 DOSPEL STYL 150 m3/h R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		
				szt
				10
1.15	Element	Wymiana odbojnic i poręczy,narożników - korytarz, sale chorych		
1.15.1	KNR 401/914/2 analogia	Demontaż odcinków, drewno twarde, odcinki proste, ponad 1-m - Poręcze szer 10 cm gr. 2 cm (poręcze montowane punktowo na klocki drewniane)- Korytarz	m	60,21
1.15.2	KNR 401/914/2 analogia	Demontaż odcinków, drewno twarde, odcinki proste, ponad 1-m - Odbojnice szer 10 cm gr. 2 cm - Korytarz	m	60,21
1.15.3	KNR 404/1101/2	Transport poręczy i odbojnic z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(60,21+60,21)*0,1*0,02		0,240840
		RAZEM:		0,240840
			m3	0,24
1.15.4	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach-Uzupełnianie ubytków po demontażu odbojnic i poręczy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Miejsca reperacji tynku po miejscach montażu poręczy i odbojnic pow. naprawy 15cm*15cm	(0,1*0,1)*188	1,880000
		RAZEM:		1,880000
			m2	1,88
1.15.5	Kalkulacja własna	Odbojnice systemowe z PCV SCR50/80 C/S Acrovyn montowane na ścianach - dostarczenie i montaż. Odcinki proste, końcówka odbojnicy 40szt.; uchwyt odbojnicy - 77szt.	m	52,44