

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15.6	TZKNBK 20/123 /2 (1) analogia	Odbojoporęcze systemowe C/S Acrobyn HRBC C , montowane na ścianach - dostarczenie i montaż. Odcinki proste; końcówka odbojoporęczy - 40 szt; uchwyt odbojoporęczy - 103szt.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Poręcze- korytarz	2,31+4,19+4,28+4,06+4,28+4,35+0,86+0,79+4,13+1,0+0,9+4,22+1,5+0,9+0,9+4,31+0,8+0,8+4,16+3,70		52,440000
		RAZEM:		52,440000
			m	52,44
1.15.7	TZKNBK 20/123 /2 (1) analogia	Taśmy ochronne z PCV TP 200 szer. 20cm gr.3mm montowane na ścianach -- Korytarz		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Korytarz	(0,35+0,25+0,35+0,25+0,35+0,25+0,35+0,35+0,35+0,35+0,25+0,25+0,35+0,35)*2		12,800000
	Sala rehabilitacyjna 6/44	(6,0+0,98+3,0)*2		19,960000
		RAZEM:		32,760000
			m	32,76
1.15.8	KNR 401/919/20	Wymiana klamek z sztyldami	szt	41,00
1.15.9	KNNR 7/507/4	Montaż -Listwy osłaniające- Narożniki z kątownika 50x50mm - korytarz - dł.2,5m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		23*2,5		57,500000
		RAZEM:		57,500000
			m	57,50
1.15.10	KNNR 7/507/4	Montaż -Listwy osłaniające- Narożniki z kątownika 50x50mm - Sale chorych - dł.2,0m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11*2,0		22,000000
		RAZEM:		22,000000
			m	22,00
1.15.11	KNNR 7/507/4	Montaż -Listwy osłaniające- Narożniki z kątownika 80x80mm - Sale chorych - 1,0m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11*1,0		11,000000
		RAZEM:		11,000000
			m	11,00
1.15.12	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi (1m)	m	16,00
1.15.13	KNR 401/914/2	Renowacja odbojnic,drewnianych, szer 11 cm, gr. 2 cm, (odbojnice montowane punktowo) - oczyszczenie i polakierowanie	m	130,00
1.15.14	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, drzwiczek rewizyjnych	szt	3,00
1.15.15	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczki rewizyjne	szt	3,00
1.15.16	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	40,00
1.15.17	KNRW 401/819/4	Zapastowanie i froterowanie posadzek (Akrylowanie wykładzin podłogowych)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pok.6/42	9,76		9,760000
	pok.6/42b	9,74		9,740000
	pok.6/43	14,67		14,670000
	pok.6/43a	6,62		6,620000
	pok.6/44	20,96		20,960000
	pok.6/45	19,78		19,780000
	pok.6/46	19,98		19,980000
	pok.6/47	20,35		20,350000
	pok.6/48	20,70		20,700000
	pok.6/49	16,11		16,110000
	pok.6/50	23,89		23,890000
	pok.6/51	20,55		20,550000
	pok.6/52	20,02		20,020000
	pok.6/53	20,68		20,680000
	pok.6/54	20,28		20,280000
	pok.6/56	10,73		10,730000
	pok.6/56a	1,86		1,860000
	pok.6/57	15,07		15,070000
	pok.6/60	14,73		14,730000
	pok.6/61	14,91		14,910000
	pok.6/63 korytarz	101,66		101,660000
	pok.6/66	6,23		6,230000
	pok.6/71	6,45		6,450000
	pok.6/74	14,68		14,680000
	pok.6/75	14,32		14,320000
	pok.6/77	3,57		3,570000
	pok.6/78	13,54		13,540000
	pok.6/79	2,11		2,110000
		RAZEM:		483,950000
			m2	483,95

