

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii bl."A" V piętro		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Okladziny ściennie (fartuchy) w salach chorych, Sekretariat, pok. Oddziałowej, pok.Ordynatora, pok. Socjalny, pok. Lekarzy, Przesionek		
1.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pom. 6/42-Pok.Oddziałowej	3,00	3,000000
		Pom. 6/43-Sekretariat	2,50	2,500000
		Pom. 6/44-Pok.Ordynatora	3,50	3,500000
		Pom. 6/45-Pok lekarzy	3,30	3,300000
		Pom. 6/46-Pok. 3-łózkowy	4,30	4,300000
		Pom. 6/47-Pok. 3-łózkowy	4,00	4,000000
		Pom. 6/48-Pok. 3-łózkowy	4,30	4,300000
		Pom. 6/49-Pok. socjalny	5,00	5,000000
		Pom. 6/51-Pok. 3-łózkowy	3,50	3,500000
		Pom. 6/52-Pok. 3-łózkowy	3,60	3,600000
		Pom. 6/53-Pok. 3-łózkowy	4,00	4,000000
		Pom. 6/54-Pok. 3-łózkowy	4,50	4,500000
		Pom. 6/56-Pok. 1-łózkowy	3,50	3,500000
		Pom. 6/57-Pok. 2-łózkowy	3,50	3,500000
		Pom. 6/60-Pok. 2-łózkowy	3,50	3,500000
		Pom. 6/61-Pok. 2-łózkowy	3,50	3,500000
		Pom. 6/71-Pok. Przesionek	1,00	1,000000
		Pom. 6/74-Pok. 2-łózkowy	3,50	3,500000
		Pom. 6/75-Pok. 2-łózkowy	3,80	3,800000
		RAZEM:	67,800000	m2
1.1.2	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowej	m2	67,80
1.1.3	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2	67,80
1.1.4	NRRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża preparatem Ceresit CT 17 - powierzchnie pionowe	m2	67,80
1.1.5				
1.1.6	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm na zaprawie klejowej	m2	67,80
1.1.7	NRRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Salę chorych, sekretariat, pok. socjalny, pok.lekarzy,pok.oddziałowej, pok.ordynatora	7+6,5+7,5+7,5+12,0+12,0+12,0+15+7,5+7,5+(10*8,00)	174,500000
		RAZEM:	174,500000	m
1.1.8	KNR 402/219/2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	19,00
1.1.9	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	19,00
1.1.10	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			67,80*0,05	3,390000
		RAZEM:	3,390000	m3
1.1.11	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)		
		Wyliczenie ilości robót:		
			67,80*0,05	3,390000
		RAZEM:	3,390000	m3
1.2	Element	Roboty remontowe w Natryskach 6/57a;6/60a,6/74a;6/77		
1.2.1	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianki i podmurówki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Natryski	(0,6*2,1+0,9*0,38+0,28*0,9)*4	7,416000
		RAZEM:	7,416000	m2