

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.23	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom.57a : 23		23,000000
		pom.6/60a : 23		23,000000
		pom. 6/74a : 23		23,000000
		pom.6/77 : 30		30,000000
		RAZEM:	99,000000	m
				99,00
1.2.24	KNRW 202/2004/8	Naprawa obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, 1-warstwowo, 75-01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,0*4		8,000000
		RAZEM:	8,000000	m2
				8,00
1.2.25	KNR 402/121/3	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową		
1.2.26	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(63,78+10,38)*0,05+7,42		11,128000
		RAZEM:	11,128000	m3
				11,13
1.2.27	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(63,78+10,38)*0,05+7,42		11,128000
		RAZEM:	11,128000	m3
				11,13
1.3	Element	<b>Roboty remontowe w Łazience 6/68</b>		
1.3.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Łazienka 6/68 : 8,97		8,970000
		RAZEM:	8,970000	m2
				8,97
1.3.2	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
1.3.3	ZKNR C 2/808/1	Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 15, pow. pozioma		
1.3.4	ZKNR C 2/811/4	Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pozioma		
		Wyliczenie ilości robót:		
		897*0,1		89,700000
		RAZEM:	89,700000	dm3
				89,70
1.3.5	ZKNR C 1/308/14	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL-152 na powierzchni poziomej od góry		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,19+2,48+1,08+2,5+2,05+0,99+0,2		12,490000
		RAZEM:	12,490000	m
				12,49
1.3.6	ZKNR C 1/308/5	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR-166, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody		
1.3.7	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła		
1.3.8	KNR 12/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,19+2,48+1,08+2,5+2,05+0,99+0,2)		12,490000
		RAZEM:	12,490000	m
				12,49
1.3.9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Łazienka 6/68 : (3,19+3,19+2,5+2,5+1,08)*2,9-1,88		34,254000
		RAZEM:	34,254000	m2
				34,25
1.3.10	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		
1.3.11	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach		
1.3.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
1.3.13	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
1.3.14	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 20x25 lub 30x30cm na zaprawie klejowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Łazienka 6/68 : (3,19+3,19+2,5+2,5+1,08)*2,9-1,88		34,254000
		RAZEM:	34,254000	m2
				34,25
1.3.15	KNR 402/219/2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa		
1.3.16	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką		
				kpl
				1,00
				szt
				1,00