

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|------------------------|---|--|-----------|
| 1.4.29 | KNR 215/112/2 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20-mm-zawory kulowe gwintowane nypłowe na podejściach wody zimnej i ciepłej do nowej płuczki-dezynfektora | szt | 2,00 |
| 1.4.30 | KNR 215/104/2 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20-mm-(nowe podejścia do płuczki-dezynfektora) | m | 3,00 |
| 1.4.31 | KNR 215/228/3 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi-110-mm (podejście odpływowe do sedesu) | m | 4,00 |
| 1.4.32 | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm | podejście | 1,00 |
| 1.4.33 | KNR 215/114/1 | Zawory wypływowe, czerpalne, Dn-15-mm | szt | 1,00 |
| 1.4.34 | KNR 3/307/2 | Osadzenie elementów w murze z cegły, mur na zaprawie cementowej-drzwiczki rewizyjne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | drzwiczki rewizyjne 0,4x0,4 | 0,4*0,4 | 0,160000 |
| | | RAZEM: | | 0,160000 |
| 1.4.35 | KNR 401/108/17 | Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz ceglany | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | (13,88*0,05)+(36,83*0,05) | 2,535500 |
| | | RAZEM: | | 2,535500 |
| 1.4.36 | KNR 401/108/20 | Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | (13,88*0,05)+(36,83*0,05) | 2,535500 |
| | | RAZEM: | | 2,535500 |
| 1.5 | Element | Roboty remontowe łazienka lekarza dyżurnego 6/78 | | |
| 1.5.1 | KNR 401/348/3 | Rozebranie podmurówki | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Natrysk | 0,28*0,9 | 0,252000 |
| | | RAZEM: | | 0,252000 |
| 1.5.2 | KNR 401/323/2 (1) | Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły po połączeniu nowej instalacji wod.-kan. | szt | 1,00 |
| 1.5.3 | KNR 402/235/7 | Demontaż brodzika | kpl | 1,00 |
| 1.5.4 | KNR 402/233/3 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-50-mm | szt | 1,00 |
| 1.5.5 | KNR 402/234/2 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi-50-mm(kratka ściekowa) | szt | 1,00 |
| 1.5.6 | KNR 402/233/4 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-100-mm | szt | 1,00 |
| 1.5.7 | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm | podejście | 1,00 |
| 1.5.8 | KNR 215/212/1 analogia | Montaż wpustów, podłogowych, Dn-50-mm z kołnierzem | szt | 1,00 |
| 1.5.9 | KNR 215/205/2 | Montaż rurociągów z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 1,5 | 1,500000 |
| | | RAZEM: | | 1,500000 |
| 1.5.10 | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm | podejście | 1,00 |
| 1.5.11 | KNR 402/121/3 | Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową | szt | 1,00 |
| 1.5.12 | KNR 402/219/2 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl | 1,00 |
| 1.5.13 | KNR 402/223/3 | Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" | kpl | 1,00 |
| 1.5.14 | KNR 402/234/2 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi-50-mm(kratka ściekowa koło umywalki) | szt | 1,00 |
| 1.5.15 | KNR 402/233/4 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-100-mm do istniejącej miski ustępowej | szt | 1,00 |
| 1.5.16 | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm | podejście | 1,00 |
| 1.5.17 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 6/77 Natrysk dla lekarzy | 3,57 | 3,570000 |
| | | RAZEM: | | 3,570000 |
| 1.5.18 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Glazura-ściany | | |
| | | Pom. 6/77-Natrysk dla lekarzy | (1,43+1,43+1,00+1,00+0,9+1,86+0,96)*2,5-1,68 | 19,770000 |
| | | RAZEM: | | 19,770000 |
| 1.5.19 | KNR 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 19,77 |
| 1.5.20 | ZKNR C 2/808/1 | Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 15, pow. pozioma | m2 | 3,57 |
| 1.5.21 | ZKNR C 2/811/4 | Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pozioma | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 357*0,1 | 35,700000 |
| | | RAZEM: | | 35,700000 |
| 1.5.22 | KNR 12/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 3,57 |