

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.23	ZKNR C 1/308/5	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR-166, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączeniu wody	m2	3,57
1.5.24	ZKNR C 1/308/14	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL-152 na powierzchni poziomej od góry	m	15,00
1.5.25	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Natryski 6/77-natrysk lekarzy	3,57	3,570000
		RAZEM:		3,570000
1.5.26	KNR 12/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+1,43+0,9+0,9+0,9+0,96+0,53)		7,050000
		RAZEM:		7,050000
1.5.27	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2	19,77
1.5.28	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	3,57
1.5.29	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	19,77
1.5.30	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 20x25 lub 30x30cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,77		19,770000
		RAZEM:		19,770000
1.5.31	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom.6/77	15	15,000000
		RAZEM:		15,000000
1.5.32	KNRW 202/2004/8	Naprawa obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, 1-warstwowo, 75-01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,0		2,000000
		RAZEM:		2,000000
1.5.33	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,25+3,57+19,77)*0,05		1,179500
		RAZEM:		1,179500
1.5.34	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,25+3,57+19,77)*0,05		1,179500
		RAZEM:		1,179500
1.6	Element	Roboty remontowe WC- 6/56a;6/61a;6/72;6/76;6/80		
1.6.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pom. 6/56a-WC dla pacjentów	1,86	1,860000
		Pom. 6/61a-WC dla pacjentów	2,28	2,280000
		Pom. 6/72-WC personelu	2,74	2,740000
		Pom. 6/76-WC dla pacjentów	2,67	2,670000
		Pom. 6/80-WC personelu	4,33	4,330000
		RAZEM:		13,880000
1.6.2	KNR 401/348/5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły w celu połączenia nowej instalacji wod-kan.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Natryski	0,5*4	2,000000
		RAZEM:		2,000000
1.6.3	KNR 401/323/2 (1)	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły po połączeniu nowej instalacji wod.-kan.	szt	5,00
1.6.4	KNRW 401/353/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2-m2	szt	5,00