

WYKAZ POMIESZCZEŃ I ZESTAWIENIE DLA ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANÝCH I WYKOŃCZENIOWÝCH
Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Lp.	Nr pom.	Przeznaczenie pomieszczenia	Sufit, podłogi m ²	Ściany m ²	Grzejniki CO m ²	Drzwi drewniane (plycinowe) m ²	Ościeżnice drzwiowe m ²	Szyldy i klamki drzwiowe kpl.	Powierzchnia fartuchów umywalkowych m ²	Kratki wentylacyjne szt.	Drzwiczki rewizyjne (wymiały)	Odbojnice na salach mb
1	6/42	Pok. Oddziałowej	9,76	32,00	4,20 (12 żeberek)	3,40 2x (84x200)	1,50	1	3,00 166(121+60)	1 (18x18)		
2	6/42b	Magazyn sprzętu	9,74	43,00	-	3,80 2x(94x200)	1,60	1		1 (18x18)		
3	6/43	Sekretariat	14,67	60,00	4,20 (12 żeberek)	metalplast	1,70	-	2,50 168(82+60)	1 (18x18)		
4	6/43a	Magazyn bielizny	6,62	33,00	-	3,40 2x (84x200) metalplast	1,50	1		1 (18x18)		
5	6/44	Pok. Ordynatora	20,96	49,00	4,20 (12 żeberek)	3,40 2x (84x200) metalplast	1,50	1	3,50 168(36+88+74)	1 (18x18)		
6	6/45	Pok. Lekarzy	19,78	52,00	4,20 (12 żeberek)	metalplast	1,60		3,30 200(104+56)	1 (18x18)		
7	6/46	Pok. 3-Lózkowy	19,98	54,00	4,20 (12 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	4,30 200(52+88+69)	1 (18x18)		520 + 630= 1150
8	6/47	Pok. 3-Lózkowy	20,35	55,00	4,20 (12 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	4,00 200(70+74+54)	1 (18x18)		565 + 630=1195
9	6/48	Pok. 3-Lózkowy	20,70	55,00	4,20 (12 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	4,30 200(52+88+69)	1 (18x18)		560 + 630=1190
10	6/49	Pok. Socjalny	16,11	51,00	4,20 (12 żeberek)	4,00 2x (100x200)		1	5,00 160(230+75)	1 (18x18)		
11	6/50	Pok. Wzmoczonego Nadzoru	23,89	57,00 glazura	4,20 (12 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1		1 (18x18)		
12	6/51	Pok. 3-Lózkowy	20,55	53,00	4,20	4,20	1,70	1	3,50	1		540 +

					(12 żeberek)	2x (105x200)			200(43+9+15+104)	(18x18)		630=1170
13	6/52	Pok. 3-Łózkowy	20,02	52,00	4,20 (12 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	3,60 200(104+8+8+58)	1 (18x18)		520 + 630=1150
14	6/53	Pok. 3-Łózkowy	20,68	54,00	4,20 (12 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	4,00 200(70+90+40)	1 (18x18)		560 + 630=1190
15	6/54	Pok. 3-Łózkowy	20,28	54,00	4,20 (12 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	4,50 200(60+86+70)	1 (18x18)		560 + 630=1190
16	6/56	Pok. 1-Łózkowy	10,73	33,00	5,30 (15 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	3,50 200(60+105)			
	6/56	Natrysk +WC przy pok. 6/56	3,40	4,50 (ściana nad glazurą) 15,00 (glazura)	-	4,20 2x (105x200)	1,70	1				
17	6/56a	WC dla Pacjentów	1,86	15,00 glazura	1,00 (świecowy x 1)	3,80 2x(94x200)	1,60	1		1 (20x20) wentylator wyciąg. mech.		
18	6/57	Pok. 2-Łózkowy	15,07	42,00	3,,20 (9 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	3,50 200(60+105)	1 (18x18)		370 + 470=840
19	6/57a	Natrysk dla Pacjentów	2,14 terakota	17,00 glazura	1,20 (świecowy 2 x 2")	3,80 2x(94x200)	1,60	1		1 (18x18)		
20	6/60	Pok. 2-Łózkowy	14,73	41,00	3,20 (9 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	3,50 200(60+103)	1 (18x18)		370 + 470=840
21	6/60a	Natrysk dla Pacjentów	2,33 terakota	20,00 glazura	1,00 (świecowy 1 x 3")	3,80 2x(94x200)	1,60	1		1 (18x18)		
22	6/61	Pok. 2-Łózkowy	14,91	41,00	3,20 (9 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	3,50 200(60+105)	1 (18x18)		370 + 470=840
23	6/61a	WC dla Pacjentów	2,28 terakota	17,00 glazura		3,76 2x(94x200)	1,60	1		1 (18x18)		
24	6/63	Korytarz	101,66	256,00	10,30 (30 żeberek)	-	-	1			3 x (37x57) 5 x (16x16)	

25	6/64	Gabinet Zabiegowy	20,13 terakota	32,00 glazura	5,20 (15 żeberek)	8,00 2x (105x200) 2x (84x200)	3,20	2		1 (18x18)		
26	6/65	Pok Badań i Zabiegów Pielęgniarski.	14,28 glazura	37,00 glazura	4,60 (13 żeberek)	metalplast	-	1		1 (18x18)		
27	6/66	Punkt Pielęgniarski	6,23	15,00	-	-	-	-				
28	6/67	WC dla Niepełnosprawnych	4,69 terakota	24,00 glazura	-	4,20 2x (105x200)	1,70	1		1 (18x18)		
29	6/68	Łazienka	8,97 terakota	32,00 glazura	6,60 (19 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1		1 (18x18)	1x (29x29)	
30	6/69	Brudownik	8,55 terakota 2 (sufit)	40,00 glazura	2,60 (7 żeberek)	3,40 2x (84x200)	1,50	1		1 (18x18)		
31	6/70	Pom. Porządkowe	1,96 terakota	17,00 glazura	-	3,00 2x(74x200)	1,40	1		1 (18x18)		
32	6/71	Przedsiónek	6,45	15,00	-	metalplast	-	1	1,00 (152x62)			
33	6/72	WC dla Personelu	2,74 terakota	25,00 glazura	-	3,80 2x(94x200)	1,60	1		3 (18x18)		
34	6/74	Pok. 2-Łóżkowy	14,68	41,00	3,60 (10 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	3,50 200(104+60)	1 (18x18)		360 + 460=820
35	6/74a	Natrysk dla Pacjentów	2,34 terakota	20,00 glazura	1,20 (świecowy x 2)	3,80 2x(94x200)	1,60	1		1 (18x18)		
36	6/75	Pok. 2-Łóżkowy	14,32	40,00	3,60 (10 żeberek)	4,20 2x (105x200)	1,70	1	3,80 200(60+120)	1 (18x18)		360 + 460=820
37	6/76	WC dla Pacjentów	2,67 terakota	15,00 glazura	-	3,80 2x(94x200)	1,60	1		1 (18x18)		
38	6/77	Natrysk dla Lekarzy	3,57 terakota	26,00 glazura	-	3,80 2x(94x200)	1,60	1		1 (20x20) wentylator wyciąg.		

										mech.		
39	6/78	Pok. Lekarzy	13,54	38,00	4,20 (12 żeberk)	3,80 2x(94x200)	1,60	1	-	1 (18x18)		
40	6/79	Przedsionek	2,11	18,00	-	metalplast	-	1				
41	6/80	WC Personelu	4,33 terakota	35,00 glazura	-	3,80 2x(94x200)	1,60	1		1 (18x18) 1x (20x20) wentylator wyciąg. mech.		
42		Wyjście ewakuacyjne	-	-	-	5,80 2x (143x200)	2,20	1				
43		Szachty elektryczne Nr 3A Nr 3	-	-	-	6,80 2(64x200) +2(105x200)						
44		Obudowy drewniane (kanały instalacyjne)	-	-	-	5,60 4(70x200)						
		Razem:	Podłoga - 561,36- (w tym terakota- 81) Sufit-570,00	1706,00 w tym: -1276 farba emulsyjna 430-glazura	105,40	ok. 160,00	ok. 64,50	41	ok. 68,00	40		130

Lp.	Zakres robót do wykonania w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii	Obliczenia ilości
1	Skucie terakoty (w WC, Natryski, Brudownik, Łazienka)–	65,00 m2
2	Ułożenie nowych podłóg z płytek ceramicznych (w WC, Natryski, Brudownik, Łazienka)–	65,00 m2
3	Skucie glazury (WC, Łazienka, Natryski, Brudownik) -	287 m2
4	Wykonanie nowej okładziny ściennej z płytek ceramicznych (WC, Łazienka, Natryski, Brudownik) -	287 m2
5	Skucie terakoty (w pom. Zabiegów Pielęgniarskich i pom. Gospodarcze)-	16,50 m2
6	Ułożenie nowych podłóg z płytek ceramicznych (w pom. Zabiegów Pielęgniarskich i pom. Gospodarcze)-	16,50 m2
7	Skucie glazury (pom. Zabiegów Pielęgniarskich i pom. Gospodarcze) –	55 m2
8	Wykonanie nowej okładziny ściennej z płytek ceramicznych (pom. Zabiegów Pielęgniarskich i pom. Gospodarcze) –	55 m2
9	Skucie glazury przy tzw. „fartuchach” umywalkowych (sale chorych, pok. lekarskie, socjalne, przedsionek) –	68 m2
10	Ułożenie nowych okładzin z płytek ceramicznych przy tzw. „fartuchów” umywalkowych (sale chorych, pok. lekarskie, socjalne, przedsionek) –	68 m2
11	Demontaż stropu podwieszanego -	102 m2
12	Montaż nowego stropu podwieszanego -	102 m2
13	Sufit do malowania –	570 m2
14	Ściany do malowania –	1280 m2
15	Podłoga z wykładzin PCV do akrylowania -	481 m2
16	Demontaż poręczy i odbojnic –	130 mb
17	Poręcze do wymiany (korytarz, szerokość poręczy 12 cm) długość –	65 mb
18	Odbojnice do wymiany (korytarz, szerokość poręczy 12 cm) długość –	65 mb
19	Odbojnice do malowania (sale łóżkowe, szerokość odbojnic 12cm; grubość 2cm)	21 m2 (130mb)

	powierzchnia – 130mb x 0,16 m = 21m2 (16 szt. wkrętów na odbojnicę- 26 szt. x 16 =416 szt.)	
20	Grzejniki CO –	106 m2
21	Malowanie drzwi drewnianych płycinowych –	160 m2
22	Oczyszczenie i polakierowanie ościeżnic drzwiowych –	66 m2
23	Szyldy i klamki drzwiowe-	41 kpl.
24	Kratki wentylacyjne	37 szt. 3 wentylatory wyciąg. mech.
25	Drzwiczki rewizyjne	3 x (37x57) - korytarz 5 x (16x16) - korytarz 1x (29x29) - brudownik 1x(29,5x29,5) z zamkiem (hall przy pom. 6/43a)

ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z GASTROENTEROLOGIA
bl."A" V piętro strona prawa

Lp.	Nr Sali i przeznaczenie pomieszczenia	Ilość progów metalowych szt. i wymiar (cm)	Uchwyty dla NS	Panele przyłózkowe	Narożniki 4x4
1	WC 6/56a dla pacjentów	1 szt. (90cm)			
2	WC 6/61a dla pacjentów	1 szt. (90cm)	1 szt. (poręcz prosta dł. 50 cm)		
3	WC 6/67 dla niepełnosprawnych	1 szt. (100cm)	4 szt. (1 szt. poręcz kątowa dł. 70x50) (2 szt. poręcz umywalkowa dł. 80cm), (1szt. poręcz uchylna 80cm)		
4	WC 6/72 dla personelu	1 szt. (90cm)			
5	WC 6/76 dla pacjentów	1 szt. (90cm)	1 szt. (poręcz prosta		

			dl. 50 cm)		
6	WC 6/80 personelu	1 szt. (75cm)			
7	Łazienka 6/68	1 szt. (100cm)			
8	Brudownik 6/69	1 szt. (80cm)			
9	Pom. Gospodarcze 6/70	1 szt. (70cm)			
10	Zabiegi Pielęgniarskie 6/65	1 szt. (105cm)			
11	Natrysk6/57a	1 szt. (80cm)			
12	Natrysk 6/60a	1 szt. (80cm)			
13	Natrysk 6/74a	1 szt. (80cm)	1 szt. (poręcz prosta dl. 40 cm)		
14	Natrysk lekarzy 6/77	1 szt. (80cm)			
15	Pok. 3-lóżkowy 6/46			Bezbarwny plexiglas XT 2 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
16	Pok. 3-lóżkowy 6/47			Bezbarwny plexiglas XT 2 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
17	Pok. 3-lóżkowy 6/48			Bezbarwny plexiglas XT 2 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
18	Pok. 3-lóżkowy 6/51			Bezbarwny plexiglas XT 2 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
19	Pok. 3-lóżkowy 6/52			Bezbarwny plexiglas XT 2 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
20	Pok. 3-lóżkowy 6/53			Bezbarwny plexiglas XT 2 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
21	Pok. 3-lóżkowy 6/54			Bezbarwny plexiglas XT 2 szt.- 2mm x 15,5mm x 159	

				1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
22	Pok. 1-lózkowy 6/56			Bezbarwny plexiglas XT 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
23	Pok. 2-lózkowy 6/57			Bezbarwny plexiglas XT 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
24	Pok. 2-lózkowy 6/60			Bezbarwny plexiglas XT 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
25	Pok. 2-lózkowy 6/61			Bezbarwny plexiglas XT 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
26	Pok. 2-lózkowy 6/74			Bezbarwny plexiglas XT 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
27	Pok. 2-lózkowy 6/75			Bezbarwny plexiglas XT 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 159 1 szt.- 2mm x 15,5mm x 141,5cm	
28	Korytarz				23 szt. dł. 243cm 11 szt. sale chorych dł. 200 cm
29	Okna 236x176 – 23 szt. Okna 120x176 – 2 szt.				